Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

LIETUVOS KARIUOMENĖS GENEROLO ADOLFO RAMANAUSKO KOVINIO RENGIMO CENTRO VADAS

ĮSAKYMAS DĖL GENEROLO SILVESTRO ŽUKAUSKO POLIGONO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Nr. V-
Nemenčinė

Vykdydamas Lietuvos kariuomenės vado 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. V-813 „Dėl laikinųjų šaudyklų techninės priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimu) bei siekdamas užtikrinti KAS karinių vienetų bei ne KAS padalinių šaudymo ir lauko pratybų organizavimą Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligone:

1. T v i r t i n u Generolo Silvestro Žukausko poligono taisykles (pridedama).

2. Į s a k a u Generolo Silvestro Žukausko poligono viršininkui vadovautis šiomis taisyklėmis užtikrinant kovinio šaudymo ir lauko taktinių pratybų organizavimą.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro viršininko 2017 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. V-178 „Dėl Generolo Silvestro Žukausko poligono naudojimo taisyklių tvirtinimo.“

Pasirenk kovai!

Vadas plk. Rimantas Jarmalavičius

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės
generolo Adolfo Ramanausko
kovinio rengimo centro vado
2024 m. d.
įsakymu Nr. V-

GENEROLO SILVESTRO ŽIKAUSKO POLIGONO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Pabradė 2024

Šiame leidinyje pateikta informacija yra skirta krašto apsaugos sistemos kariams, vykstantiems į Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligoną (toliau – GSŽP).

Čia Jūs rasite visą informaciją apie racionalų GSŽP naudojimą, apgyvendinimo bei maitinimo sąlygas ir kitas paslaugas, kurias galite gauti poligone. Šiame leidinyje pateikti reikalavimai, keliami kariniams vienetams, planuojantiems ir vykdantiems pratybas GSŽP.

Tikimės, kad šaudymo ir taktikos pratybos poligone Jums bus naudingos tobulinant profesinius įgūdžius ir padės pasiekti aukštą Jūsų karinio vieneto karių pasirengimo lygį.

Lietuvos kariuomenės
Generolo Adolfo Ramanausko
kovinio rengimo centro vadas
plk. Rimantas Jarmalavičius

TURINYS

I dalis. ĮVADAS.....1
II dalis. BENDROJI DALIS.....3
III dalis. MOKOMIEJI LAUKAI.....22
IV dalis. ŠAUDYKLOS / KOVINIO ŠAUDYMO ZONOS..... 30
IV-1. ŠAUDYKLOS..... 30
IV-2. KOVINIO ŠAUDYMO ZONOS.....32
V dalis. GINKLUOTĖ..... 35
V-1. PRIEŠTANKINIAI GINKLAI.....35
V-2. ARTILERIJA.....36
V-3. MINOSVAIDŽIAI.....39
V-4. SUNKIEJI KULKOSVAIDŽIAI.....43
VI dalis. SPROGDINIMO DARBAI.....45
VII dalis. CBRN.....47
VIII dalis. APLINKOS APSAUGA.....48

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

I DALIS
ĮVADAS

01-1. Šios taisyklės yra skirtos kariniams vienetams ir kitiems ne KAS padaliniams bei organizacijoms, kurie vykdo pratybas ar teisės aktais reglamentuotą veiklą Generolo Silvestro Žukausko poligone (toliau – GSŽP). Naudojantis poligono šaudyklomis ir kitais mokymo bei infrastruktūros objektais privaloma laikytis šių taisyklių.

01-2. Šaudymo, taktikos ir kt. pratybos GSŽP planuojamos ir vykdomos Lietuvos kariuomenės vado įsakymais nustatyta tvarka. Užsienio šalių karinės pajėgos pratybas vykdo pagal tarptautinio bendradarbiavimo planus.

01-3. Atvykusių į GSŽP teritoriją padalinių vadai / vyresnieji (atsakingieji asmenys) arba pavieniai lankytojai PRIVALO apsilankyti Poligono naudojimo kontrolės skyriuje (toliau – PNKS), kur jie bus supažindinti su GSŽP dienos naudojimo planu, peržiūrės ir prireikus pasižymės savo žemėlapyje tos dienos pavojaus zoną ir vietas, kur kiti padaliniai vykdo arba planuoja vykdyti pratybas.

Taip pat PASIRAŠYTINAI bus supažindinti su poligone taikomais (šaudmenų naudojimo, gaisringumo klases, aplinkos apsaugos ir kitais) apribojimais einamai dienai ar tam tikram laikotarpiui.

01-4. GAR KRC GSŽ poligonas atsakingas už mokomosios teritorijos, palapinių miestelių, šaudyklų, šaudymo rajonų paskirstymą pratybų dalyviams.

01-5. ĮAT atsakinga už pastatų, statinių ir infrastruktūros priežiūrą, konsultuoja patalpų paskirstymo klausimais PNKS pagal pratybų paraiškas, pratybų taros ir atliekų priėmimą ir rūšiavimą, karių maitinimą, pastatų ir statinių bei infrastruktūros objektų, įrenginių, komunikacijų pastatuose ir vietovėje priežiūrą, profilaktinius patikrinimus ir už renovacijos remonto darbus.

01-6. Santrumpos

AHB	Asmens higienos blokas
AŠR	Artilerijos šaudymo rajonas
AT PIPS	Aprūpinimo tarnybos Poligono infrastruktūros priežiūros skyrius
AT TIRS	Aprūpinimo tarnybos Transporto ir remonto skyrius
BMP	Būtinoji medicinos pagalba
CSPĮ	Civilinė sveikatos priežiūros įstaiga
ETŠ	Elektrinių taikinių šaudykla
GML	Granatų mėtymo laukas
GMPS	Greitosios medicinos pagalbos stotis
GARKRC GSŽP	Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centro Generolo Silvestro Žukausko poligonas
ĮAT	Įgulos aptarnavimo tarnyba
IKŠŠ	Individualaus kovinio šaudymo šaudykla
ĮŠ	Ginklų įšaudymo ir pataikymų sklaidos dydžio nustatymo šaudykla

JŠ	Jungtinis štabas
KAM	Krašto apsaugos ministerija
KAS	Krašto apsaugos sistema
KIMPP	Kario individualiosios medicinos pagalbos priemonės
KMG	Karo medicinos gydytojas
KMGP	Karo medicinos gydytojo padėjėjas
KMT	Karo medicinos tarnyba
KM	Karinis miestelis
KŠZ	Kovinio šaudymo zona
KV	Kariuomenės vadas
MDV	Mokymo ir doktrinų valdyba
ŠP	Šaudyklų poskyris
ML	Mokomasis laukas
MJTT	Mechanizuotasis judančių taikinių treniruoklis
MPP	GSŽP priskirtas medicinos punktas
Med. PV. ROLE1	Medicinos paramos vienetas
MMK	Mūšio mieste kompleksas
OGGŠ	Oro gynybos ginklų šaudyklą (RBS70)
PA	Palapinių aikštelė
PASPP	Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
PEG	Paieškos ir evakuacijos grandis
PGŠ	Prieštankinių ginklų šaudykla
PMP	Pirmoji medicinos pagalba
PNKS	Poligono naudojimo kontrolės skyrius
BO (UAV)	Bepilotis orlaivis, valdomas nuotoliniu būdu arba veikiantis autonomiškai (kovinis bepilotis orlaivis)
PV	Pratybų vadovas
SL	Sprogdinimo laukas
SM	Sprogstamoji medžiaga
ŠV	Šaudymo vadovas
TR	Taikinių rajonas
UKT	Ugnies komandų testas
PŠ	Pastatas-šaudykla
VŠV	Vyriausiasis šaudymo vadovas
1 KM	Pirmas karinis miestelis
2 KM	Antras karinis miestelis
3 KM	Trečias karinis miestelis
ASA, PASA	Amunicijos saugojimo aikštelės

LNO	Sąveikos karininkas
KŠP	Kovinio šaudymo pratybos
LTP	Lauko taktinės pratybos
KPISUR	Kovos prieš improvizuotus sprogstamuosius užtaisus ruožas
TMU	Taikos meto operacijos
ABE	Atominė branduolinė elektrinė
CBRB	CBRB (Cheminio, biologinio, radiologinio, branduolinio) švarinimo pratybos

II DALIS
BENDROJI DALIS

PIRMAS SKYRIUS
POLIGONO APIBŪDINIMAS

02-1-1. Trumpa istorija. GSŽP poligonas buvo įkurtas XX a. pradžioje ir pradėtas naudoti Japonijos–Rusijos karo metais. Iki 1939 m. poligonu intensyviai naudojosi Lenkijos kariuomenė. Nuo 1940 m. vasaros čia įsikūrė sovietų kariuomenė. Iki 1947 m. Pabradės poligonas užėmė 2020 ha plotą, o nuo 1988 m. – jau 16146 ha plotą (73 proc. sudarė miškai). Jame buvo vykdomos Sausumos ir karinių oro pajėgų pratybos, šaudymo iš artilerijos pabūklų pratybos, taktikos pratybos. 1992 m. Lietuvos Vyriausybės potvarkiu poligono teritorija buvo perduota Krašto apsaugos ir Miškų ūkio ministerijoms. GSŽP teritorijos buvo įteisintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-05-12 nutarimu Nr. 545.

Naujas plėtros planavimas vyko remiantis LRV 2014 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo“.

Galutinai dabartinės GSŽP teritorijos buvo įteisintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 5 (prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3bc94c41159111e9bd28d9a28a9e9ad9?jfwid=-k632kbawq)

02-1-2. GSŽP teritorija. Poligonas yra apie 60 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, 7 km į šiaurę nuo Pabradės. Poligono teritorijos kelių tinklą daugiausia sudaro lauko ir miško keliai. Nuo Pabradės iki poligono nutiestas asfaltuotas kelias. Beveik lygiagrečiai su šiuo keliu iš rytų pusės 1–2 km nuotoliu nutiesta geležinkelio linija.

Poligono teritoriją sudaro karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos, kurių paskirtį, naudojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 5. GSŽP bendras plotas – 17 600 ha (karinio poligono – 4800 ha, karinio mokymo teritorijos – 12 800 ha).

Teritorijos reljefas yra lygus, jo skirtumai visoje poligono teritorijoje ne didesni kaip 20 m. Šiaurės rytuose ir viduryje palei upeliukus yra pelkėtų vietovių, tačiau ši teritorija yra pereinama.

Kadangi daugiau kaip 60 proc. teritorijos užima miškai, poligoną galima laikyti uždara vietove. Daugiausia yra spygliuočių miškų (pušys), vietomis – mišriųjų (pušys ir beržai). Medžių aukštis – iki 20 m, kamienų storis – iki 40 cm, vidutinis atstumas tarp medžių – apie 3 m. Pelkėse daugiausia vyrauja nendrės. Vietomis yra krūmynų ir jauno miško masyvų, kuriuose medžių aukštis siekia iki 4 m.

Poligono teritorijoje yra daug nedidelių ežerų ir mažų upelių. Jų krantai apaugę nendrėmis. Iš šiaurės rytų pietvakarių kryptimi teka upė Žeimena. Jos plotis – apie 15 m, gylis – 1,2–1,9 m, tėkmės greitis – 0,7 m/s, dugnas smėlėtas.

02-1-3. Karinio poligono teritorija. Karinio poligono teritorija – KAM valdymo teise suteiktas žemės sklypas, kuriame įrengiama stacionari kovinio mokymo ir pratybų infrastruktūra, statomi gynybinės infrastruktūros objektai, vyksta kovinio šaudymo ir taktikos pratybos naudojant sunkiąją k ovinę ginkluotę ir techniką. Ši teritorija nusakoma tokia apibrėžtimi: karinis poligonas – Krašto apsaugos ministerijai valdymo teise suteikta žemės arba jūros teritorija su erdve virš jų.

02-1-4. Karinio mokymo teritorija. Karinio mokymo teritorija – žemės sklypas, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktas Lietuvos kariuomenei neterminuotai naudotis karių ir karinių vienetų mokymui ir pratyboms, nekeičiant miškų ūkio paskirties žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties.

02-1-5. Karinio mokymo teritorijos naudojimas. Karinio mokymo teritoriją galima naudoti:

1) taktikos pratyboms;
2) karo topografijos pratyboms;
3) operacijoms „Mūšis mieste“ vykdyti;
4) laikinoms stovyklavietėms įrengti;
5) artilerijos ir minosvaidžių pozicijoms, šaudant į taikinių laukus karinio poligono teritorijoje, įrengti (AŠR Nr. 1 -11);
6) karine technika važiuoti miško keliukais, manevruoti šalikelėse ir laukymėse;
7) šaudyklų pavojaus zonoms, vykstant kovinio šaudymo pratyboms, poligono šaudyklose sudaryti;
8) fiziniam karių rengimui.

02-1-6. GSŽP kariniai miesteliai. Karinio poligono teritorijoje yra trys KM, kuriuose išdėstyti visi pagrindiniai saugomi infrastruktūros objektai (pastatai, stacionarios šaudyklos ir pan.):

1. I KM: poligono stovyklavietės ADRIAN ROCH, HERKUS, amunicijos saugojimo aikštelės (ASA IR PASA), technikos remonto aikštelė (TRA), technikos parkas su pastatais;
2. II KM: Žvalgų miestelis (ŽV), „Mūšis mieste“ kompleksas (toliau – MMK);
3. III KM.

02-1-7. Privačios valdos ir gyvenvietės. Karinio mokymo teritorijoje yra privačių žemės sklypų ir gyvenviečių. Jų teritorijose vykdyti pratybas be savininkų sutikimo griežtai draudžiama.

02-1-8. GSŽP teritorijų suskirstymas. Visa GSŽP teritorija suskirstyta į 10 ML ir 11 AŠR. Be to, karinio poligono teritorijoje (be ML ir AŠR) išdėstyti ŠTR, KŠZ, stacionarios šaudyklos, „Mūšio mieste“ kompleksas ir I, II, III KM (žr. 2, 3, 4 priedus).

02-1-9. GSŽP naudojami žemėlapiai. Visi padaliniai, dalyvaujantys pratybose GSŽP, privalo turėti 1:25 000 mastelio žemėlapius:

1) žemėlapis „GSŽP poligonas“ (leidimas Nr. 4-KKC 2021) – pagrindinis;
2) žemėlapiai „Švenčionėliai“ (serijos N, N-35-28-AB-I, N-35-29-AB-II, N-35-28-CD-I, N-35-28-CD-II), „Meškerinė“, „Pabradė“ (serijos N, N-40-29-AB-I, N-40-29-AB-II) – leidimas Nr. 4 KKC 2021 m., 1:25 000.

Naudojant žemėlapius N-35-28-AB-I, N-35-29-AB-II, N-35-28-CD-I, N-35-28- CD-II, masteliu 1:25 000 privaloma pasižymėti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijų bei draustinių ribas.

02-1-10. GSŽP teritorijų ženklinimas ir lankymasis jose. Karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų ribas, jų prieigas, pavojingas teritorijas, jų žymėjimo tvarką ir lankymąsi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo teritorijose reglamentuoja:

Krašto apsaugos ministro 2008-04-04 įsakymas Nr. V-264 „Dėl karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų ribų, jų prieigų ir pavojingų teritorijų žymėjimo tvarkos aprašo ir lankymosi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo teritorijose taisyklių tvirtinimo“.

Papildomai pagrindiniuose įvažiavimo į KM keliuose įrengti vėliavų stiebai (šaudymo metu pakeliamos raudonos įspėjamosios vėliavos).

Karinio mokymo teritoriją žymi ženklai, pastatyti prie pagrindinių įvažiavimo kelių į KM.

1:25000 mastelio GSŽP žemėlapyje „GSŽ poligonas“ (leidimas 4-KKC 2023) karinio poligono teritorijos riba pažymėta taškine pilkos spalvos linija, karinio mokymo teritorijos riba – ištisine raudonos spalvos plačia linija.

02-1-11. GSŽP naudojimo galimybės. ***GSŽP šaudyklų galimybių sąrašas patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.***

Kai nevyksta kovinio šaudymo pratybos, GSŽP vienu metu lauko pratybas gali organizuoti pėstininkų batalionas su jam priskirtais padaliniais (iš viso apie 1200 žmonių). Dėl per šaudymo pratybas

taikomų teritorijų naudojimo apribojimų lauko pratybas GSŽP gali vykdyti ne daugiau kaip trys atskiri kuopos lygio kariniai vienetai.

Išsamesnė informacija apie šaudymo ir lauko pratybų atlikimo galimybes bei taikomus apribojimus pateikta kitose šių taisyklių dalyse.

ANTRAS SKYRIUS
GSŽP INFRASTRUKTŪRA

02-2-1. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie GSŽP apgyvendinimo, transporto laikymo, maitinimo, higienos, vandens ir degalų tiekimo objektus.

02-2-2. Visais šiame skyriuje aprašytais apgyvendinimo, transporto laikymo, maitinimo, higienos, vandens ir degalų tiekimo objektais ir jų galimybėmis (pajėgumais) iš anksto suderinę gali pasinaudoti visi KAS ir užsienio šalių kariniai vienetai pratybų GSŽP metu.

02-2-3. Užsakymo, suderinimo ir leidimo naudotis poligono infrastruktūra tvarka aprašyta šios dalies antrame ir penktame skyriuose.

I karinis miestelis (toliau – I KM)

02-2-4. Gyvenamosios patalpos. Šiuo metu lauko kareivinės (inv. bylos Nr. 20 O1/P) yra neeksploatuojamos.

02-2-5. Kareivinės. Kareivinės skirtos NPPKT kariams gyventi. Kareivinės suskirstytos į keturis korpusus, viename korpuse yra Med. PV. ROLE1.

02-2-6. Asmens higienos patalpos:

1. Asmens higienos patalpos 1. Pastatas padalintas į du autonominius (A ir B blokus (toliau – AHB) su atskirais įėjimais. Kiekviename AHB įrengta 10 tualetų, 24 prausyklos, 9 dušai, batų ir drabužių džiovyklos. Vienas AHB skirtas kuopos lygio kariniam vienetui. Šiame korpuse pažymėtame (W) raide bloke, įrengtas moterų dušas su tualetu, turintis atskirą įėjimą (įrengti 2 tualetai, 1 prausykla, 2 dušai).

2. Asmens higienos patalpos 2. Pastatas padalintas į du autonominius C ir D AHB su atskirais įėjimais. Kiekviename AHB įrengta 10 tualetų, 24 prausyklos, 9 dušai, batų ir drabužių džiovyklos. Vienas AHB skirtas kuopos lygio kariniam vienetui.

02-2-7. Palapinių aikštelė: laikiną palapinių aikštelę nurodo PNKS tik karinio poligono teritorijoje. Išvykstant padalinys priduoda savo užimamą sektorių GSŽP atsakingajam asmeniui.

Palapinių aikštelėse griežtai draudžiama vykdyti kasimo darbus.

02-2-8. Technikos ir lauko technikos parkai. I KM teritorijoje išdėstyti nuolatinis technikos parkas (naudojamas tik GSŽP transportui saugoti ir smulkiam remontui) ir lauko technikos parkas (vietą parkui įrengti nurodo PNKŠS, atsižvelgus į padalinio turimus TP tipą bei skaičių):

1. Nuolatinis technikos parkas. Įrengtas vienas šildomas remonto pastatas, kur galima atlikti transporto priemonės nedidelės apimties remontą, taip pat naudojamas GSŽP transporto priemonių priežiūrai.

2. Lauko technikos parkas. Vietą ir reikalavimus parko įrengimui nurodo PNKS. Kariniai vienetai patys atsigabena, išdėsto ir surenka reikiamą įrangą, organizuoja apsaugą.

02-2-9. Transporto stovėjimo aikštelės:

1. **Stovėjimo aikštelė Nr. 1.** Suskirstyta į 30 stovėjimo vietų, skirta karių, atvykstančių į GSŽP tarnybiniais reikalais (į pratybas), asmeninėms transporto priemonėms (toliau – TP) laikyti. Aikštelė yra šalia pagrindinio kelio (3 priedas).

2. **Stovėjimo aikštelė Nr. 2.** Suskirstyta į 20 stovėjimo vietų, skirta karių, atvykstančių į GSŽP tarnybiniais reikalais (į pratybas), TARNYBINĖMS TP, laikyti. Aikštelė yra šalia GSŽP MILES įrangos sandėlio (3 priedas).

3. **Stovėjimo aikštelė Nr. 3.** Suskirstyta į 20 stovėjimo vietų, skirta poligono personalo ASMENINĖMS TP laikyti. Aikštelė yra už kuopos kareivinių (3 priedas).

4. **Stovėjimo aikštelė Nr. 4.** Suskirstyta į 10 stovėjimo vietų, skirta kuopos tarnybiniam transportui, GSŽP ir atvykusių karių ASMENINĖMS TP laikyti. Aikštelė yra už GSŽP administracinio pastato (3 priedas).

Visas kitas tarnybines mašinas atvykęs į pratybas padalinys stato ten, **kur nurodo PNKS**.

Griežtai draudžiama asmenines transporto priemones laikyti prie PA, kareivinių, valgyklos (prie tarnybinių įėjimų į valgyklą, išskyrus valgyklos personalo TP), dujų pildymo aikštelėje.

02-2-10. Maitinimas. Atvykusių karinių vienetų kariai maitinami GSŽP Pabradės ĮAT laikinoje lauko valgykloje arba maistą gamina patys atsivežtose lauko virtuvėse.

02-2-11. Laikinoji lauko valgykla. ĮAT I valgykla geba aprūpinti karštu maistu apie 250 karių. Joje maitinimas vykdomas remiantis Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl karių maitinimo valgiaraščių ir jų receptūrų patvirtinimo“.

02-2-12. Lauko virtuvės. Lauko virtuvės įrengimo vietą padaliniui nurodo PNKS. Įrengta lauko virtuvė turi atitikti galiojančius higienos normų reikalavimus. Už šių reikalavimų laikymąsi atsako virtuvę skleidžiantis padalinys.

02-2-13. Vandens tiekimas. Geriamasis vanduo tiekiamas iš vietinių artezinių gręžinių. Vandens kokybė nuolat tikrinama. Į talpyklas pripilti vandens galima iš greta GSŽP valgyklos įrengtos vandens pilstymo žarnos (tik šiltuoju metų laikotarpiu), taip pat galima vandens prisipilti iš asmens higienos blokų bei kareivinių vandentiekio sistemų. Organizuodami aprūpinimą vandeniu padaliniai naudojasi savo įranga ir transportu.

02-2-14. Degalų tiekimas. Degalai išduodami GSŽP teritorijoje esančiame degalų papildymo taške (kuro tipas – dyzelinas B7). Mobilioji konteinerinė stotis – 12 t talpykla.

02-2-15. Sporto salės (aikštynai). Fizinėms treniruotėms skirta salė įrengta palapinėje GSŽP teritorijoje, taip pat yra įrengta krepšinio aikštelė, kai kuriose teritorijose galima žaisti futbolą ir paplūdimio tinklinį. **Rekomenduojama nebėgioti tamsuoju paros metu bendrojo naudojimo keliais. Bėgiojant tamsiuoju paros metu būtina pasirūpinti sauga (žibintai, atšvaitai, spec. liemenės).**

II karinis miestelis (Žvalgų miestelis)

02-2-16. Gyvenamosios patalpos. Šiuo metu eksploatuojama:

1. **Ramovė.** Pastatas skirtas GSŽP administracijai. DRAUDŽIAMA naudoti pratyboms. Trumpam pratybų dalyvių apgyvendinimui taikomas ĮAT nustatytas ir patvirtintas įkainis, vadovaujantis KASOKTĮ 9 str. 4 d. 5 p. Gali būti apgyvendinami užsienio šalių atstovai, dalyvaujantys KAS organizuojamose pratybose, seminaruose, kursuose ir kituose renginiuose.
2. **Gyvenamasis pastatas.** Skirtas GSŽP administracijai, DRAUDŽIAMA naudoti pratyboms.

02-2-17. Asmens higienos patalpos. Stacionarių patalpų nėra.

1. **Prausyklos.** Nustatytoje vietoje pratybų laikotarpiui karinis vienetas, naudodamas savo įrangą, įrengia lauko prausyklas.

2. Biotualetai. Būtiną lauko tualetų skaičių karinis vienetas įrengia savo jėgomis ir įranga, laikydamasis galiojančių higienos normų reikalavimų, arba pasirūpina biotualetų paslaugos pirkimu.

02-2-18. Palapinių aikštelės. Įrengta viena (galima išskleisti 40 palapinių po 10 vietų). PA teritorija suskirstyta į dvi dalis (kiekviena dalis skirta padaliniams iki kuopos lygio). Kiekvienoje PA dalyje įrengtos rūkymo vietos ir vienas bendras elektros skirstomasis skydas (220 V). Kariniams vienetams skirtų ginklų ir šaudmenų saugojimo patalpų PA nėra.

Kariniai vienetai patys atsigabena, išdėsto ir surenka reikiamą stovyklavimo (taip pat ir elektros kabelius) įrangą bei organizuoja apsaugą.

Palapinių aikštelėje draudžiama laikyti asmenines transporto priemones ir vykdyti kasimo darbus.

02-2-19. Technikos ir lauko technikos parkai

1. Technikos parko nėra.

2. Lauko technikos parkas. Vietą parkui įrengti nurodo PNKS. Kariniai vienetai patys atsigabena, išdėsto ir surenka reikiamą įrangą, organizuoja apsaugą.

02-2-20. Transporto stovėjimo aikštelės

1. Stovėjimo aikštelė Nr. 1. Suskirstyta į 10 stovėjimo vietų (prie gyvenamojo pastato), skirta karių, atvykstančių į GSŽP tarnybiniais reikalais (į pratybas), asmeninėms transporto priemonėms laikyti.

2. Stovėjimo aikštelė Nr. 2. Suskirstyta į 5 stovėjimo vietas (prie ramovės), skirta ramovės lankytojų arba karių, apgyvendintų ramovėje, transporto priemonėms laikyti.

02-2-21. Maitinimas. Atvykusių karinių vienetų kariai maitinami savo jėgomis, maistą gamina atsivežtose lauko virtuvėse.

02-2-22. Lauko virtuvės. Lauko virtuvės įrengimo vietą padaliniui nurodo PNKS. Įrengta lauko virtuvė turi atitikti galiojančius higienos normų reikalavimus.

02-2-23. Vandens tiekimas. Geriamojo vandens tiekimą padaliniai organizuoja iš I KM arba III KM savo transportu ir įranga.

02-2-24. Degalų tiekimas. NĖRA

02-2-25. Sporto salės (aikštynai). MMK komplekse futbolo aikštelė.

III karinis miestelis

02-2-26. Gyvenamosios patalpos. Šiuo metu eksploatuojama:

- **Štabo-sargybinės pastatas.** Yra vienas pasitarimų kambarys ir du dviviečiai kambariai (su patogumais), dar du keturių vietų kambariai (patalpos nešildomos, galima naudoti kaip mokomąsias klases);
- **Vadavietė.** Yra keturi keturių vietų kambariai (patalpos nešildomos). Minkštą inventorių (čiužinius, pagalves ir pan.) padalinys atsigabena pats.

02-2-27. Asmens higienos patalpos. Tik lauko prausyklos ir tualetai.

- **Prausyklos.** Nustatytoje vietoje pratybų laikotarpiui karinis vienetas, naudodamas savo įrangą, įrengia lauko prausyklas.
- **Biotualetai.** Būtiną lauko tualetų skaičių karinis vienetas įrengia savo jėgomis ir įranga, laikydamasis galiojančių higienos normų reikalavimų arba perka paslaugą pratybų laikotarpiui.

02-2-28. Palapinių aikštelės. Įrengta viena (galima išskleisti 80 palapinių po 10 vietų). PA teritorija suskirstyta į dvi dalis (kiekviena dalis skirta padaliniams iki kuopos lygio). PA yra vienas bendras

elektros skirstomasis skydas (220 V). Kariniams vienetams skirtų ginklų ir šaudmenų saugojimo patalpų PA nėra.

Kariniai vienetai patys atsigabena, išdėsto ir surenka reikiamą stovyklavimo (taip pat ir elektros kabelius) įrangą, organizuoja apsaugą. **Palapinių aikštelėse draudžiama vykdyti kasimo darbus.**

02-2-29. Technikos ir lauko technikos parkai

- **Technikos parkas. Eksploatuojamas uždaras, rakinamas parkas-pastogė.** Jame įrengta kieta danga, elektros apšvietimas, galima saugoti iki 14 vnt. šarvuočių.
- **Atviras technikos parkas. Eksploatuojamas atviras parkas-pastogė.** Įrengta pastogė, galima statyti iki 24 vnt. šarvuočių.
- **Lauko technikos parkas.** Vietą parkui įrengti nurodo PNKS.

Kariniai vienetai patys atsigabena, išdėsto ir surenka reikiamą įrangą, organizuoja apsaugą.

02-2-30. Transporto stovėjimo aikštelė suskirstyta į 10 stovėjimo vietų, ji skirta karių, atvykstančių į GSŽP tarnybiniais reikalais (į pratybas), transporto priemonėms laikyti.

02-2-31. Maitinimas. Atvykusių karinių vienetų kariai maitinami savo jėgomis maistą gamina atsivežtose lauko virtuvėse.

02-2-32. Lauko virtuvės. Įrengimo vietą padaliniui nurodo PNKS. Įrengta lauko virtuvė turi atitikti galiojančius higienos normų reikalavimus.

02-2-33. Vandens tiekimas. Geriamasis vanduo tiekiamas iš artezinio gręžinio, esančio III KM teritorijoje arba I KM. Talpyklas pripilti galima iš I KM valgyklos pastate įrengtos vandens pilstymo žarnos. Organizuodami aprūpinimą vandeniu, padaliniai naudojasi savo įranga ir transportu.

02-2-34. Degalų tiekimas. NĖRA.

02-2-35. Sporto salės (aikštynai). NĖRA.

TREČIAS SKYRIUS
RYŠIAI IR KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Radijo ryšys

GSŽP teritorijoje naudojami GSŽP vidinis ir GSŽP saugos radijo ryšio tinklai.

02-3-1. GSŽP vidinis radijo ryšio tinklas. Naudojamas tik GSŽP dienos tarnybos reikmėms ir ryšiui su KM palaikyti.

02-3-2. GSŽP saugos radijo ryšio tinklas. Naudojamas GSŽP vykstančių šaudymo ir lauko pratybų saugumui valdyti ir koordinuoti.

1. GSŽP saugos radijo ryšio tinklu ryšys palaikomas radijo stotimis per retransliatorių. Galimybės leidžia naudoti tris skirtingus saugos ryšio kanalus.

2. Radijo stotimis aprūpina, ryšio palaikymo tvarką ir šaukinius nurodo PNKS. **Visa su šaudymo ir lauko pratybomis susijusi informacija GSŽP teritorijoje perduodama per GSŽP saugos radijo ryšio tinklą.**

3. GSŽP saugos radijo ryšio tinklo vyresnioji stotis – PNKS (šaukinys – C1) kanalas Nr. 6. Tinklu ryšys palaikomas tarp PNKS, karinių vienetų VŠV/ŠV, PV, budinčių KMGP (šaukinys – C5), šaudyklų viršininkų (operatorių).

02-3-3. GSŽP saugos ryšio tinklo naudojimo taisyklės:

- GSŽP saugos ryšio tinklo vyresnioji stotis – PNKS;
- Tinklo korespondentai visų pratybų laikotarpiu radijo ryšį palaiko budėjimo režimu;

- Tinklo korespondentai turi teisę savarankiškai iškviesti vyresniąją radijo stotį tokiais tikslais:

a. kas valandą patikrinti ryšį su vyresniąja radijo stotimi;

b. gauti leidimą pradėti vykdyti pratybas;

c. pranešti PNKS apie pratybų **(su koviniais ir su imitaciniais šaudmenimis)** pradžią ir pabaigą;

d. esant būtinybei sustabdyti šaudymus (perduoti komandą STOP, aiškiai nurodžius savo šaukinį);

e. esant būtinybei iškviesti budintį KMGP, greitosios medicinos pagalbos automobilį;

f. įvykus su ginklais susijusiam incidentui.

02-3-4. Visi saugos ryšio korespondentai nedelsdami privalo vykdyti iš PNKS gautus nurodymus.

02-3-5. VŠV ir PV turi užtikrinti, kad iš PNKS gauti nurodymai būtų nedelsiant savo ryšio priemonėmis perduoti visiems pavaldiems padaliniams.

02-3-6. VŠV/ŠV ir PV turi užtikrinti, kad kas valandą saugos tinklu būtų užmezgamas kontrolinis ryšys su PNKS. Jeigu kuriuo nors metu ryšio neįmanoma užmegzti, būtina nutraukti šaudymo pratybas, kol ryšys bus atnaujintas.

02-3-7. Sutrikus ryšiui GSŽP saugos ryšio tinkle arba su pavojaus zonos sargybiniais, VŠV/ŠV privalo sustabdyti šaudymą, kol ryšys bus atkurtas, ir apie tai pranešti PNKS.

02-3-8. Ryšys tarp šaudyklų pavojaus zonos sargybinių ir sargybos viršininko palaikomas radijo ryšiu.

02-3-9. Šaudyklų pavojaus zonos sargybos ryšio palaikymo tvarką nustato ir radijo stotimis aprūpina karinis vienetas, vykdantis pratybas. Šaukinius ir dažnius nurodo PNKS.

02-3-10. VŠV/ŠV, PV privalo užtikrinti, kad visa sargybos vyresniojo gauta informacija apie šaudyklų pavojaus zonos pažeidimus būtų nedelsiant perduota PNKS per saugos ryšio tinklą.

02-3-11. Naudotis GSŽP saugos dažniu be PNKS leidimo draudžiama.

Telefono ryšys

GSŽP naudojami KATT ryšio tinklai ir mobiliojo ryšio telefonai.

02-3-12. Fiksuotojo ryšio telefonai. KATT ryšio telefonai įrengti GSŽP štabo, kareivinių ir valgyklos pastatuose (I KM). Esant tarnybiniam būtinumui, galima pasinaudoti budėtojo patalpose esančiu telefonu.

02-3-13. Mobiliojo ryšio telefonai. Veikia visų mobiliojo ryšio operatorių tinklai. Kadangi I KM teritorijoje įrengtas TELIA, BITĖ ir TELE2 bokštas ir retransliatorius, patikimiausiai veikia TELIA, BITĖ ir TELE2 ryšio tinklas, kuris nepilnai dengia visą GSŽP teritoriją.

02-3-14. Artimiausia fiksuotojo telefono ryšio priemonių vieta – GSŽP dalinio budėtojo patalpoje telefonas (I KM). II ir III KM teritorijoje padaliniai naudojasi tarnybiniais (asmeniniais) mobiliojo ryšio telefonais:

1. GSŽP budėtojas: (+370 387) 63 037, mob. +370 680 65 924.

2. PNKS: mob. +370 680 65 933; +370 680 65936; +370 688 36830.

3. Bendrasis pagalbos telefonas, Priešgaisrinė tarnyba (Pabradė): 112 arba (+370 687) 54 201.

4. Greitosios medicinos pagalbos stotis (Pabradė): 112 arba (+370 387) 54 172.

5. Budintis KMGP: nurodo PNKS.

02-3-15. Sutrikus radijo ryšiui saugos tinkle naudojamas telefono ryšys.

02-3-16. Atvykę į pratybas visi VŠV/ŠV, PV arba kiti atsakingieji asmenys privalo palikti savo mobiliojo ryšio telefonų tarnybinius arba asmeninius numerius PNKS ar GSŽP budėtojui.

Kompiuterinė ir organizacinė technika

02-3-17. GSŽP neturi specialių patalpų su kompiuterine įranga, kuria galėtų naudotis poligone esantys kariniai vienetai. Todėl kariniai vienetai turi patys atsigabenti kompiuterinę įrangą (taip pat ir spausdintuvus), kurią būtų galima prijungti prie elektros įtampos padaliniams skirtose gyvenamosiose patalpose arba PA.

Reikiamos medžiagos kopijas padaryti galima I KM administraciniame pastate esančiu dauginimo aparatu (naudojant savo atsineštus reikiamo formato lapus) – gavus leidimą iš PNKS.

02-3-18. Fakso aparatai. Esant tarnybiniam būtinumui ir suderinus su GSŽP administraciją galima pasinaudoti GSŽP kopijavimo aparatu, esančiu GSŽP štabo patalpose.

02-3-19. Paštas ir ryšio paslaugos. Pašto paslaugos teikiamos Pabradės miesto pašto skyriuje.

KETVIRTAS SKYRIUS
MEDICININIS APRŪPINIMAS

Karinių vienetų pratybų GSŽP metu medicininio aprūpinimo organizavimo tvarką reglamentuoja **Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl medicinos pagalbos užtikrinimo karinio vieneto pratybų ir kitų renginių metu organizavimo tvarkos“** patvirtinta Medicinos pagalbos užtikrinimo karinio vieneto pratybų ir kitų renginių metu tvarka bei šio skyriaus reikalavimai.

02-4-1. Paieškos ir evakuacijos grandis (toliau – PEG), kurį įsakymu skiria KMT vadas, visų pratybų laikotarpiu yra GSŽP kareivinėse (bendrosios pagalbos gydymo zonoje).

02-4-2. Budintis KMGP atvykęs į GSŽP privalo:

1. Prisistatyti PNKS viršininkui.
2. Iš PNKS gauti:
   a) ryšio priemones ryšiui GSŽP saugos ryšio tinkle palaikyti;
   b) informaciją apie poligone esančius karinius vienetus ir jų dislokacijos bei pratybų vietas.
3. Kiekvieną dieną (išskyrus savaitgalius) 13.30 val. dalyvauti PNKS, VŠV/ŠV ir PV pasitarimuose.

02-4-1. Greitosios medicininės pagalbos stotys (toliau – GMPS). Artimiausia GMPS yra Pabradės mieste, Upės g. 40. Telefonai: 112 arba (+370 387) 54 172.

PENKTAS SKYRIUS
GSŽP UŽSAKYMAS, PLANAVIMAS IR NAUDOJIMO PLANAI

Kariniai vienetai, norintys naudotis poligonu, paraiškas teikia AR KRC vadui vadovaudamiesi Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

02-5-1. Planuojant vykdyti pratybas GSŽP būtina susipažinti su Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šio skyriaus reikalavimais.

02-5-2. GSŽP užsakymui naudojamos Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos (toliau – MDV) vado įsakymu patvirtintos paraiškų formos (MDV formos), kurių paskirtis ir pateikimo terminai nurodomi Lietuvos kariuomenės vado įsakyme „Dėl poligonų ir atskirų šaudyklų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

02-5-3. Nuoroda: Lietuvos kariuomenės vado įsakymo kopiją, šio įsakymo papildymų ir pakeitimų kopijas, MDV formas galima surasti KAM vidiniame tinklalapyje adresu http://vidinis/kas/mdv/KRS/PSSP/SitePages/MDV%20formos.aspx

02-5-4. GSŽP naudojimo planavimas. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudaromas išankstinis GSŽP ketvirčio naudojimo planas.

02-5-5. GSŽP naudojimo planus sudaro PNKS pagal karinių vienetų pateiktas paraiškas, vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytais prioritetais, tvarka ir terminais, atsižvelgdamas į poligono pajėgumus, šaudyklų eksploatacijos ypatumus, galimybes naudoti poligono teritorijas (ML) lauko pratyboms kovinio šaudymo metu.

02-5-6. Planuojant šaudymo pratybas GSŽP būtina atsižvelgti į tai, kad tam tikrų rūšių ginklais tam tikrais laikotarpiais GSŽP šaudyti draudžiama dėl aplinkosaugos keliamų reikalavimų ir dėl tuo pačiu laikotarpiu planuojamų šaudyklų remonto ir miškotvarkos darbų vykdymo. Visi apribojimai pateikti atitinkamose taisyklių dalyse. Apie kitus apribojimus kariniai vienetai informuojami prieš sudarant ketvirčio ir mėnesio planus.

02-5-7. Išankstinis ketvirčio GSŽP naudojimo planas. Išankstinis ketvirčio GSŽP naudojimo planas sudaromas pagal karinių vienetų pateiktas paraiškas (8 MDV forma).

02-5-8. Kariniai vienetai paraiškose (8 MDV forma) tiksliai nurodo informaciją apie planuojamas pratybas bei savo padalinio prioritetą pagal patvirtintą prioritetų sąrašą.

02-5-9. Kariniai vienetai paraiškose (8 MDV forma) tiksliai nurodo informaciją apie planuojamas pratybas su BO ar su pilotuojamais koviniais orlaiviais, ar orlaivių parama pratyboms, taip pat užpildo paraišką prieš 7 darbo dienas iki pratybų pradžios. Planuojant pratybas atsižvelgti į LKV įsakymus, kurie apriboja BO tipų naudojimą (NUORODA: 2021-12-15 Nr. V-1476). (planuojant teritoriją naudotis priedu Nr. 9).

02-5-10. PLANUOJANT PRATYBAS KIEKVIENAS BATALIONAS, ESANTIS PRATYBOSE GSŽP, PLANUOJA ATSITRAUKIMO MARŠRUTUS, SUDERINTUS SU PNKS, TAIP PAT PASKIRIA LNO IR SUDERINA KONTAKTUS.

Užtikrina, kad sąjungininkai ir kiti kariuomenės vienetai, esantys poligone, būtų informuoti apie ABE keliamą grėsmę (įvykus ABE avarijai) bei apie asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) poreikį pratybų metu.

GSŽP nustatoma sąjungininkų ir kitų vienetų perspėjimo ir skubaus evakavimo tvarka, judėjimo prioritetai ir sąveika su kariniais vienetais, esančiais GSŽP.

02-5-11. Sudarytas išankstinis GSŽP ketvirčio naudojimo planas tvirtinamas KRC vado įsakymu bei teikiamas visiems kariniams vienetams, kurių pratybos yra suplanuotos.

02-5-12. Dėl **02-5-5** ir **02-5-6** paragrafuose nurodytų priežasčių patvirtintame GSŽP ketvirčio naudojimo plane galimi užsakytų pratybų datų, šaudyklų ir ML pakeitimai.

02-5-13. Mėnesio GSŽP naudojimo planas. Kiekvieną mėnesį pagal pateiktas pratybų, numatytų ketvirčio plane, užsakymo paraiškas (8 MDV formos) sudaromas ir kito mėnesio GSŽP naudojimo planas, kurį įsakymu tvirtina KRC viršininkas. Plano kopijos teikiamos MDV ir visiems kariniams vienetams, kurių pratybos yra suplanuotos.

02-5-14. Poligonų ir atskirų šaudyklų naudojimo ketvirčio planuose numatytų pratybų mėnesio užsakymo paraiškas (8 MDV forma) ARKRC viršininkui pagal Lietuvos kariuomenės vado įsakyme „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus ir terminus siųsti tik tuo atveju, jeigu keičiasi poligono naudojimo ketvirčio planuose numatytų pratybų grafikas, prieš tai pasikeitimus suderinus su PNKS.

Paraiškas nenumatytoms pratyboms (8 MDV forma) prieš tai suderinus su PNKS teikti ARKRC viršininkui ne vėliau kaip (toliau – NVK) prieš 7 darbo dienas iki pratybų pradžios. Pranešimą dėl numatytų pratybų atšaukimo (12 MDV forma) teikti GSŽP viršininkui NVK iki einamosios paros 9.00 val. suderinus su PNKS.

NENUMATYTOMS PRATYBOMS PRIORITETŲ SĄRAŠAS NEBEGALIOJA.

02-5-15. Padalinių maitinimas vykdomas remiantis:

Krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-275 „Dėl aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo Krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punktu.

02-5-16. Valgykla užsakoma pateikiant Maitinimo užsakymo paraišką, patvirtintą ĮAT direktoriaus 2016 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-42. Maitinimą užsakantis karinis vienetas privalo pateikti ĮAT stacionariai valgyklai karių sąrašą, kurie maitinsis valgykloje, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

02-5-17. Dėl valgyklos personalo trūkumo karinis vienetas, planuojantis savo karių maitinimą GSŽP stacionarioje valgykloje, pratybų laikotarpiu valgyklai skiria savo padalinio virėjus ir pagalbinius darbininkus (100 karių – 1 virėjas, 2 pagalbiniai darbininkai).

02-5-18. Karinių vienetų VŠV/ŠV, PV privalo būti susipažinę su patvirtintu mėnesio GSŽP naudojimo planu prieš atvykstant, kad rengdami pratybų planus žinotų, kurios šaudyklos ar/ir ML yra suteikti naudoti.

02-5-19. Degalų užsakymas. Jeigu karinis vienetas pratybų metu planuoja GSŽP degalinėje pildytis degalų, apie tai turi informuoti telefonu KRC Aprūpinimo tarnybos viršininką ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas.

ŠEŠTAS SKYRIUS
ATVYKIMAS Į POLIGONĄ

02-6-1. Patekimas į poligoną. Dėl GSŽP veiklos specifikos ir šaudymo pratybų keliamų pavojų į poligoną leidžiama atvykti tik keliu Pabradė–Meškerinės k.–Švenčionėliai maršrutu Pabradė – I KM arba Švenčionėliai – I KM.

02-6-2. Kiti atvykimo maršrutai (tik KAS personalui) leidžiami tik iš anksto suderinus su PNKS.

02-6-3. Registracija. Nepriklausomai nuo atvykimo tikslo ir trukmės pirmiausia privaloma pranešti PNKS apie atvykimą ir pateikti duomenis apie atvykusį karinį vienetą (užpildyti nustatytą GSŽP informacinę lentelę), susipažinti su dienos poligono naudojimo planu, pavojaus zona ir apribojimais.

Visi būtini nurodymai, leidimai išduodami ir visa būtina informacija suteikiama PNKS.

02-6-4. Atvykę į PNKS VŠV/ŠV privalo pateikti pratybų įsakymo kopiją su pratybų vadovų pavardėmis ir šaudymo pratybų pavojaus skaidres. Jei dalinys ar padalinys vykdys lauko pratybas, PV privalo pateikti pratybų įsakymo kopiją ir pratybų skaidres.

Atvykęs PV, VŠV, ŠV, sargybos vyresnysis instruktuojamas dėl gamtos apsaugos, miškų gaisringumo klasės, vykdomų poligone darbų PASIRAŠYTINAI.

02-6-5. Leidimai. GSŽP leidimų paskirtis ir išdavimo tvarka aprašyta kituose paragrafuose. Leidimų formas tvirtina KRC vadas. Dėl galimų leidimų formų pakeitimų jų pavyzdžiai šiose taisyklėse nepateikiami.

02-6-6. Leidimas vykdyti šaudymo ir lauko pratybas. Leidimas išduodamas karinio vieneto ŠV arba PV. Leidime nurodomos leidžiamos naudoti šaudyklos ir šaudmenys, teritorijos, naudojimo laikas, šaukiniai. Už leidime nurodytų reikalavimų vykdymą atsakingi ŠV arba PV. **Be tokio leidimo visas pratybas GSŽP teritorijoje vykdyti draudžiama. Leidimą išduoda PNKS (10A ir 10B priedai).**

02-6-7. Leidimas naudotis GSŽP objektais. Padalinys, norintis naudotis GSŽP esančiais objektais (kareivinėmis, žeminėmis ir t. t.), nukreipiamas PNKS pas asmenis, atsakingus už šiuos objektus.

SEPTINTAS SKYRIUS

GSŽP NAUDOJIMAS (VEIKLA)

02-7-1. GSŽP dienos naudojimo planas. Kiekvieną dieną, išskyrus savaitgalius, 08.30 val., visų pratybose dalyvaujančių karinių vienetų VŠV/ŠV, PV ir budintis KMGP **privalo** dalyvauti PNKS organizuojamuose pasitarimuose, jei nenurodyta kitaip.

Pasitarimo metu sudaromas patikslintas naudojamų šaudyklų, šaudymo rajonų ir mokomųjų laukų kitos dienos planas, suderinami karinių vienetų veiksmai.

02-7-2. Ginklų pavojaus zonų skaidrė. Pagal patikslintą kitos dienos poligono naudojimo planą PNKS sudaro bendrą ginklų pavojaus zonų skaidrę.

02-7-3. VŠV/ŠV, PV ir kitų renginių vadovai privalo supažindinti pavaldžius karius su poligono pavojaus zonų skaidre.

Dienos poligono naudojimo planas ir poligono pavojaus zonų skaidrės iškabinami informaciniuose stenduose PNKS.

02-7-4. Pratybos. Pratyboms būtini leidimai, ryšio priemonės saugos radijo ryšio tinkle ryšiui palaikyti išduodami PNKS nuo 08.15 val. Leidimai šaudymo (KŠP) ir lauko taktinėms pratyboms (LTP) išduodami tik turintiems atitinkamą kvalifikaciją VŠV/ŠV.

02-7-5. Ruošiantis kovinio šaudymo pratyboms, įrenginėjant šaudyklas, suderinant įrangos veikimą vadovautis šiais saugos reikalavimais:

DRAUDŽIAMA vykdyti kovinio šaudymo pratybas su įranga (visų tipų taikinių pakėlėjai ar įranga skirta vykdyti kovinį šaudymą) jei:

a) Karštis - temperatūra didesnė nei + 50 laipsnių pagal celsijų;
b) Šaltis - temperatūra žemesnė nei - 20 laipsnių pagal celsijų;
c) Vėjo gūsiai, ar pastovus vėjas didesnis nei 15-17 m/s.;
d) Dažnas žaibavimas, gaisras, stiprus lietus, apledėjimas.

Lengvąjį pėstininkų taikinių kėliklį (SIT) sudaro taikinio kėliklio mechanizmas su taikinio laikikliu. Taikinio laikiklis turi integruotą smūgio jutiklį. Kai į taikinio plokštę pataiko sviedinys, smūgio jutiklis užregistruoja smūgį ir SIT reaguoja pagal nuotolio valdymo kompiuteryje (RCC) nustatytą valdymo režimą.

SIT gali būti įdiegta kelių diapazono konfigūracijų, palaikančių ryšį su RCC per radijo ryšį. Įvesties energija tiekiama iš elektros tinklo arba baterijos.




1 pav. Dislokuotas SIT su LWP rėmu

APŽVALGA

SIT sudaro taikinio kėliklis su taikinio laikikliu. Taikinio laikiklis tvirtinamas prie taikinio kėliklio su mechanine svirtimi. Ant taikinio laikiklio galima sumontuoti taikinio plokštę. Elektros variklis, esantis taikinio kėliklio viduje, valdo svirtį. Smūgio jutiklis, prijungtas prie taikinio laikiklio, užfiksuoja, jei pataikoma į taikinio plokštę. Priklausomai nuo taikinio konfigūracijos, taikinio laikiklis judės nuleisdamas taikinio plokštę, kai suveiks smūgio jutiklis.

SIT maitinimas iš elektros tinklo arba baterijos gali būti montuojamas ant atraminio rėmo (2 p av.) .



1	Taikinio kėliklis	4	Baterija
2	Taikinio laikiklis	5	Saugos ženklai
3	Rėmas		

2 pav. SIT apžvalga


SIT KĖLIKLIŲ MONTAVIMAS

Naudojant SIT kovinio šaudymo metu, kėlikliai turi būti apsaugoti nuo tiesioginės ugnies, jeigu bus matoma bet kokia įrangos dalis iš šaudyti numatytos vietos, gali būti pataikyta į kėliklį ir padaryta žala įrangai.

Norint to išvengti, turi būti iškastos duobės kėlikliams ir laikomasi saugaus šaudymo kampo, kuris nuo šaudymo pozicijos neturi būti didesnis negu 15 laipsnių. Duobės matmenys:

ilgis – 210 cm;
plotis – 60 cm;
gylis – 55 cm.

Svarbu įsitikinti, kad kėliklis sumontuotas apsaugotoje padėtyje. Reikėtų patikrinti, ar jis, keldamas taikinį, veikia nekliudydamas jokių kliūčių, kad nebūtų apgadinti įvairūs įrangos mechanizmai. 3 pav. iliustruojamos matavimų rekomendacijos.



3 pav. SIT montavimo padėties vaizdas iš šono, šaudymo kampas neturi viršyti 15 laipsnių


TAIKINIO PLOKŠTĖS MONTAVIMAS

1. Įsitikinkite, kad SIT išjungtas
2. Įsitikinkite, kad antena sumontuota vertikaliai taikinio kėliklio skydelyje.
3. Nuo taikinio laikiklio nuimkite žvaigždinę rankenėlę ir taikinio laikiklio dangčio plokštelę (4 pav.).




4 pav. Nuimta žvaigždinė rankenėlė ir taikinio laikiklio dangčio plokštelė

4. Padėkite taikinio plokštę prieš atramines taikinio laikiklio dalis (5 pav.).



5 pav. Taikinio plokštės montavimas ant taikinio laikiklio


5. Pritvirtinkite taikinio laikiklio dangčio plokštelę ir priveržkite žvaigždinę rankenėlę (6 pav.).



6 pav. Uždėkite taikinio laikiklio dangčio plokštelę

SIT KĖLIKLIŲ SAUGOS REIKALAVIMAI VYKDANT KOVINIO ŠAUDYMO PRATIMUS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

1. Kovinio šaudymo metu šaudant iš transporto priemonės, minimalus atstumas iki kėliklio turi būti ne mažesnis kaip 200 m.
2. Maksimalus leidžiamasis kalibras yra 7,62 mm.
3. Draudžiama naudoti šaudmenis su šarvamušėmis, šarvamušėmis-padegamosiomis kulkomis.
4. Leidžiama šaudyti tik į priešais esančias taikinio plokštes, nekryžiuojant ugnies, šaudymo kampas neturi būti didesnis negu 10 laipsnių nuo šaudymo pozicijos iki plokštės (2 pav.).



2 pav. Montavimo padėties vaizdas iš viršaus, šaudymo kampas neturi viršyti 10 laipsnių

02-7-6. Pratybų laikotarpiu visi VŠV/ŠV, PV, budintis KMGP privalo nuolat palaikyti ryšį saugos radijo ryšio tinkle, kaip aprašyta šios dalies III skyriuje.

02-7-7. PNKS nuolat valdo ir koordinuoja vykstančias šaudymo ir lauko pratybas saugumo klausimais.

02-7-8. Pratybos vykdomos griežtai laikantis leidime šaudymo pratyboms ir šių taisyklių atitinkamose dalyse nurodytų reikalavimų.

02-7-9. Vykdant pratybas su BO (UAV) arba kitais pilotuojamais orlaiviais, atsižvengti į LKV įsakymus, kurie apriboja orlaivių tipų naudojimą (2021-12-15 Nr. V-1476; teritorijai planuoti naudotis 9 priedu). Pratybų metu gavus leidimą naudoti BO dronus: 15 min. prieš kiekvieną drono pakėlimą (skrydį) privaloma pranešti PNKS apie tikslią drono pakilimo vietą, laiką, aukštį, dronų skaičių, skrydžio trukmę, leidimosi vietą. Visi, norintys naudotis bepiločiais valstybės orlaiviais GSŽP teritorijoje, turi vadovautis krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-619 „Dėl karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašu ir leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimosi taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ su vėlesniais pakeitimais.

Pratybose DRAUDŽIAMA naudoti BO (UAV), pagamintus pagal Kinijos Liaudies Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos gamintojų technologijas (Krašto apsaugos ministerijos 2021-11-30 raštas Nr. G-4832, kuriame kalbama apie nedraugiškų šalių technologijomis pagamintų skraidyklių naudojimą krašto apsaugos sistemoje; Lietuvos kariuomenės vado 2021-12-15 įsakymas Nr. V-1476 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo“ nurodoma, kad naudoti minėtos gamybos bepiločius orlaivius leidžiama iki 2023-01-01).

02-7-10. Apgyvendinimas. Duomenys apie kariniam vienetui skirtas gyvenamąsias patalpas ir vietų skaičių, palapinių aikštelės ir korpusų numerius pateikiami poligono mėnesio naudojimo plane.

02-7-11. Darbo dienomis kariniai vienetai apgyvendinami atvykimo dieną iki 14.00 val., kai karinio vieneto už apgyvendinimą atsakingas asmuo susisiekia su poligono PNKS bei ĮAT infrastruktūros priežiūros specialistais.

02-7-12. Karinis vienetas, planuojantis atvykti savaitgalį ar švenčių dienomis, prieš dvi darbo dienas privalo pranešti PNKS tikslų atvykimo laiką ir suderinti apgyvendinimo klausimus.

02-7-13. Patalpų paskirstymas. Atskirais atvejais, kai karinių vienetų skaičius viršija esamų kareivinių ar kitų objektų skaičių, PNKS nustato atskirą bendrojo naudojimo ir atsakingumo grafiką.

02-7-14. GSŽP objektų naudojimas. Naudojimo laikotarpiu už tvarkos palaikymą objektuose, priimtų materialinių vertybių komplektaciją ir jų saugumą, tvarkingą objektų ir įrenginių eksploataciją, priešgaisrinių ir aplinkosaugos taisyklių laikymąsi atsako karinių vienetų VŠV/ŠV ir PV.

02-7-15. Griežtai draudžiama ardyti, perdaryti ar naudoti ne pagal paskirtį naudojamuose objektuose esančius prietaisus, įrenginius, ypač tuos, kurie susiję su elektros energijos tiekimu ir naudojimu.

02-7-16. PA leidžiamasis naudoti elektros energijos galingumas (220 V) gali būti ribojamas dėl techninių priežasčių. Karinis vienetas leidžiamojo elektros energijos galingumo, elektros energijos prijungimo, atgabentų papildomų elektros prietaisų naudojimo PA klausimus privalo suderinti su ĮAT pastatų ir statinių eksploatacijos energetiku ir griežtai vykdyti jo nurodymus.

02-7-17. Už atgabentų elektros prietaisų tvarkingumą, tinkamumą naudoti lauko sąlygomis ir elektros saugos taisyklių laikymąsi atsako karinis vienetas.

02-7-18. GSŽP atsakingieji asmenys turi teisę bet kokiu laiku patikrinti naudojamus objektus pagal savo kompetenciją. VŠV/ŠV, PV ar kiti atsakingieji karininkai privalo užtikrinti GSŽP atsakingųjų asmenų įleidimą į naudojamus objektus ir nurodytų trūkumų pašalinimą. Apie nurodytų trūkumų pašalinimą PNKS informuojamas pasitarimų metu.

02-7-19. Dėl požeminių elektros, vandens ir nuotekų komunikacijų, esančių KM teritorijose, draudžiama vykdyti kasimo darbus, kalti į gruntą ilgesnius negu 0,5 m strypus ir pan.

02-7-20. Visa naudojimo metu GSŽP objektams padaryta žala atstatoma naudotojo resursais ir jėgomis arba išskaičiuojama iš kaltų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie padarytą žalą nedelsiant būtina pranešti PNKS ir GSŽP viršininkui.

02-7-21. Valgykla. Valgyklos pajėgumai aprašyti šios dalies II skyriuje, užsakymo tvarka – V skyriuje. Karinių vienetų maitinimo grafiką (15 minučių intervalais) nustato valgyklos viršininkas.

02-7-22. Pagal karinio vieneto pageidavimą maistas gali būti paruoštas išvežti į mokymo vietas. Tam karinis vienetas turi turėti reikalingą termosų skaičių (pagal maitinamų karių skaičių) ir organizuoti paruošto maisto pristatymą savo transportu.

02-7-23. Draudžiama įnešti ginklus į valgyklą, išskyrus dienos tarnybą ar priskirtus prie dienos tarnybos TMU patrulius. Nesant galimybės saugoti ginklus maitinimosi metu bei prireikus kariams turėti ginklus su savimi, reikia gauti atskirą Valgyklos viršininko leidimą.

02-7-24. Transporto remontas. Organizuojant transporto remontą lauko sąlygomis privaloma vadovautis priešgaisrinėmis ir aplinkos apsaugos taisyklėmis.

02-7-25. Degalų pylimo tvarka. Degalų užsakymo tvarka nurodyta šios dalies V skyriuje. Degalinėje karinių vienetų transporto priemonės aprūpinamos degalais darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 15.30 val. PENKTADIENIAIS. Išimties tvarka aprūpinama degalais 09.00 val. iki 14.30 val.

Esant būtinumui prisipilti degalų savaitgaliais, švenčių dienomis arba po darbo valandų, reikia prieš tris darbo dienas suderinti laiką su degalų specialistu ir gauti tarnybos viršininko leidimą.

02-7-26. Degalų išdavimo metu degalinėje turi būti karinio vieneto atsakingasis asmuo, kuris privalo pasirašyti ant išrašyto žiniaraščio. Išduodant kurą pildoma forma D-1 KAM (Kuro išdavimo žiniaraštis), forma 2-KAM (Turto perdavimo aktas). Kiekvienas vairuotojas, pilantis kurą į transporto priemonę arba talpyklas, turi turėti patvirtintą kelionės lapą.

02-7-27. Vikšrinės transporto priemonės atvyksta į degalinę tik asfaltuotu keliu nuo ETŠ Nr. 14/15 pusės. Kariniai vienetai privalo sutvarkyti degalinės teritorijoje esančią gruntinio kelio atkarpą vikšrinėms transporto priemonėms išvykus iš degalinės.

02-7-28. Aprūpinimą degalais pratybų vietose organizuoja savo transportu kariniai vienetai. Pratybų vietose degalų aprūpinimo punktai įrengiami ir degalai pilstomi griežtai laikantis priešgaisrinių ir aplinkos apsaugos taisyklių reikalavimų.

02-7-29. Atliekų tvarkymas. Visas buitines atliekas kariniai vienetai privalo surinkti į jiems paskirtus atliekų konteinerius, esančius KM teritorijose. Kariniai vienetai surenka atliekas ir iki konteinerių transportuoja savo jėgomis.

Atliekos iš konteinerių išvežamos slenkančiu grafiku – pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais.

1. Kovinių ir imitacinių šovinių tūtas kariniai vienetai surenka savo pratybų vietose ir išsiveža.

2. Griežtai draudžiama į bet kokius konteinerius dėti apgadintus ar neiššautus kovinius ir imitacinius šaudmenis.

3. Griežtai draudžiama užkasti GSŽP teritorijoje bet kokias atliekas.

02-7-30. Ginklų ir šaudmenų saugojimas ir apribojimai. Kariniams vienetams ginklams ir šaudmenims saugoti skirti PA esantys konteineriai. Pratybų vadovas PA atsako už ginklų ir šaudmenų saugyklų apsaugą.

02-7-31. Draudžiama šaudmenis neštis į valgyklą.

02-7-32. Eismas poligono teritorijoje. Transporto priemonės GSŽP teritorijoje naudojamos laikantis aplinkos apsaugos taisyklių reikalavimų.

02-7-33. KM karinėse teritorijose didžiausias leidžiamasis greitis – 20 km/h, GSŽP teritorijoje esančiuose keliuose – gali būti įvesti laikini greičio apribojimai, bendrojo naudojimo keliuose laikomasi kelių eismo taisyklių reikalavimų (toliau – KET reikalavimai).

02-7-34. Būtina laikytis visų GSŽP teritorijoje esančių eismą reguliuojančių kelio ženklų reikalavimų.

02-7-35. TR eismas DRAUDŽIAMAS esamais keliais laikantis specialių saugos reikalavimų, kurie keliami dėl to, kad TR gali būti nesprogusių šaudmenų.

02-7-36. Nesprogusi amunicija. Negalima liesti arba rinkti nesprogusios, nepanaudotos amunicijos. Karys ar civilis asmuo, radęs nesprogusią, nepanaudotą amuniciją ar kitą įtartiną objektą, privalo pranešti GSŽP budėtojui ir PNKS, pažymėti radinio vietą ir užtikrinti jo apsaugą iki išminuotojų atvykimo.

02-7-37. Išvykimas. Išvykimo dieną karinis vienetas nustatyta tvarka priduoda visiškai sutvarkytus naudotus objektus, ML, pratybų vietas, šaudyklas, kelius ir stovėjimo aikšteles už juos atsakingiems asmenims bei į PNKS pristato užpildytą sutvarkymo pažymėjimą (28 MDV forma) su atsakingojo asmens parašu.

02-7-38. Išvykti iš GSŽP neįvykdžius 02-7-35 ir 02-7-36 paragrafo reikalavimų griežtai draudžiama.

AŠTUNTAS SKYRIUS
PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Už priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

02-8-1. Visi karinių mokymų ir pratybų dalyviai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

02-8-2. Pratybų vadovai ir padalinių vadai atsako už miškų priešgaisrinės saugos būklę, organizuoja karių priešgaisrinį mokymą ir jų supažindinimą su darbų saugos kilus gaisrui procedūromis, prireikus suformuoja ir parengia specialų karių skyrių / būrį, aprūpintą ir parengtą gaisrui gesinti, skubiai organizuoja šarvuočių pažeistų priešgaisrinių kelių sutvarkymą, **kilus gaisrui pratybų zonoje ar**

pakeliui, nedelsdami stabdo pratybas, praneša PNKS ir GSŽP budėtojui ir organizuoja gesinimo darbus, kol atvyks reikiama priešgaisrinė komandos pagalba.

02-8-3. Esant II ir V (nuo 301–10 000 ir daugiau) miškų gaisringumo klasei, vadovaujamasi KRC vado įsakymu „Dėl priešgaisrinės komandos formavimo“.

GSŽP viršininkas pagal sudarytą grafiką patvirtina priešgaisrinę komandą iš 4 narių ir vieno komandos vado:

1) skiria priešgaisrinės komandos vadą ir gaisrininkų komandą su transporto priemone žmonėms vežti ir su gaisriniu automobiliu;

2) aprūpina apranga ir išduoda gaisro gesinimo priemones;

3) išduoda radijo ryšio priemonę ir paskiria šaukinį.

02-8-4. Padaliniai, dislokacijos vietos, stovyklavietės turi apsirūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: gesintuvais, kastuvais, kibirais, kirviais, pjūklais.

02-8-5. Kiekvienas karys karinių mokymų ir pratybų metu privalo mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, būti supažindintas su Bendrąja priešgaisrinės saugos instrukcija, saugumo reikalavimais ir šia Karinių mokymų ir pratybų priešgaisrinės saugos instrukcija.

02-8-6. Saugokite miškus nuo gaisro, nes gali žūti ne tik augalai, bet ir žmonės. Užsidegus sausai žolei ar miškui, nedelsdami stabdykite pratybas ir skubiai gesinkite gaisrą.

02-8-7. Neleiskite gaisrui išplisti. Jei patys nesugebate užgesinti gaisro, skubiai kvieskite ugniagesius (žr. III skyrių). Planuodami ir/ar vykdydami pratybas atkreipkite dėmesį į esančią miškų gaisringumo klasę ir griežtai laikykitės numatytų reikalavimų.

02-8-8. Ypač atidžiai turi būti naudojamos dūmadėžės, dūminės granatos ir kiti dūmus generuojantys ar pirotechnikos įrenginiai, nes, vykstant cheminėms egzoterminėms reakcijoms, išsiskiria labai daug šilumos, galinčios sukelti gaisrą. Šioms priemonėms išdėstyti naudokitės keliais, takeliais, kitomis gamtinėmis ir pačių įrengtomis mineralizuotomis vietomis, zonomis. Po pratybų panaudotus dūminius ir pirotechnikos įrenginius, jų liekanas surinkite ir išsivežkite, o pažeistą miško paklotę ir velėną sutvarkykite.

02-8-9. Miškų gaisringumas skirstomas į penkias miškų gaisringumo klases (I–V). Esant II, III, IV arba V miškų gaisringumo klasei, taikomi atitinkami GSŽP naudojimo apribojimai.

02-8-10. Informaciją apie miškų gaisringumo klasę galima rasti PNKS arba internetiniame Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos apsaugos ministerijos puslapyje **http://www.meteo.lt/vmu/**

02-8-11. Reikalavimai pratybų metu. Padidėjus miškų gaisringumui, ribojamos arba laikinai sustabdomos pratybos, kurių metu naudojami gaisro atžvilgiu potencialiai pavojingi imitaciniai ir koviniai šaudmenys.

02-8-12. Esant IV ir V (nuo 4001–10 000 ir daugiau) miškų gaisringumo klasei DRAUDŽIAMA naudoti pirotechnikos priemones, trasuojančius, padegamuosius, kumuliacinius, šviečiamuosius ir dūminius šaudmenis, taip pat draudžiamas / apribojamas lankymasis miškuose ir įvažiavimas į juos, kol pasikeis meteorologinės sąlygos ir sumažės pavojus gaisrams kilti.

02-8-13. Baigus šaudyti šviečiamaisiais sviediniais ir fosforo amunicija, gaisro rizikos rajoną (artilerijoje vadinamą skriejimo arba pavojaus rajonu) reikia stebėti vieną valandą. Priešakinis stebėtojas, baigęs stebėti šį rajoną, apie tai praneša PNKS.

02-8-14. Kiekvienas karys karinių mokymų ir pratybų metu privalo:

1. Mokėti naudotis pirminėmis aplinkosaugos prevencinėmis ir gaisro gesinimo priemonėmis ir gesinti gaisrą.
2. Mokėti bendrąją priešgaisrinės saugos instrukciją ir šią Karinių mokymų ir pratybų priešgaisrinės saugos instrukciją.

3. Kurti laužus tik specialiai įrengtose laužavietėse. Poligone laužavietės vieta sukasama per kastuvo gylį, kad po laužu nebūtų nesprogusių šaudmenų, aplink laužą 2–3 m spinduliu pašalinti iki mineralinio dirvožemio sluoksnio augalinę dangą ir kitas degiąsias medžiagas.
4. Baigus kūrenti laužą, kruopščiai jį užpilti žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenti.
5. Rūkyti tik tam tikslui skirtoje vietoje, degtukus ir nuorūkas dėti į tam skirtą indą.
6. Imtis visų atsargumo priemonių gaisrams išvengti.

02-8-15. Pratybų metu draudžiama:

1. Naudotis atvira ugnimi esant IV ir V (nuo 4001–10 000 ir daugiau) miškų gaisringumo klasei (kurti laužus, deginti šiukšles).
2. Mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą.
3. Deginti žolę, šiaudus.
4. Esant IV ir V miškų gaisringumo klasei važinėti transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti nustatyta tvarka uždrausta.

02-8-16. Gaisro gesinimo organizavimas. Prieš pratybas pratybų vadovas iš PNKS turi sužinoti tos dienos gaisro rizikos klasę ir šaudmenų naudojimo apribojimus bei pasirašyti instruktavimo žurnale. Jei neturima savų, susitarti dėl naudojimosi GSŽP ugniagesių transporto priemonėmis bei gaisro gesinimo priemonėmis.

02-8-17. Šaudymo metu privaloma:

1) nuolat stebėti gaisro rizikos zoną,
2) paskirti ugniagesių komandą su transporto priemone.

02-8-18. GSŽP ugnies gesinimo priemonės – šarvuotis (-iai) M113 su 2000 l talpos vandens rezervuarais. Gaisrinis automobilis su 10 000 l vandens rezervuaru su ugnies gesinimo įranga ir prikabinamu 10 000 l vandens rezervuaru su gesinimo žarna ir siurbliu laikomas GSŽP technikos parke.

02-8-19. Kilus gaisrui poligono teritorijoje bet koks pratybas vykdantis karinis vienetas, PNKS pareikalavus, privalo nedelsdamas nutraukti pratybas ir skirti karius gaisrui gesinti.

02-8-20. Pirmiausia gaisrą gesina pratybas vykdančio karinio vieneto kariai.

02-8-21. Kilus gaisrui, VŠV/ŠV, PV turi tuoj pat nutraukti pratybas ir apie tai pranešti PNKS ir GSŽP budėtojui, kuris sustabdo šaudymus gaisro rajone ir pradeda organizuoti gaisro gesinimą.

02-8-22. Pranešime apie gaisrą reikia nurodyti šiuos duomenis:

1) gaisro vietą;
2) vėjo kryptį;
3) gaisro dydį;
4) ar įmanoma gaisrą nuslopinti savomis pajėgomis, jei ne, kokios pagalbos reikia (kokių ugniagesių transporto priemonių ir pan.).

02-8-23. GSŽP budėtojas apie kilusį gaisrą informuoja PNKS skyrių ir neetatinės gaisrininkų komandos vyresnįjį. Remdamasis šiuo pranešimu, GSŽP budėtojas imasi reikalingų priemonių (prireikus iškviečia civilinę ugniagesių tarnybą).

02-8-24. PNKS vadovauja gaisro gesinimui, jei naudojamos jungtinės gesinimo komandos iš skirtingų padalinių, bei koordinuoja veiksmus tarp civilinių institucijų ir kariuomenės padalinių.

02-8-25. Užgesinus gaisrą į PNKS siunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas ugnies suniokoto rajono dydis.

02-8-26. Paskutinės gesinimo operacijos ir stebėjimas po gaisro. Gaisras laikomas užgesintu tik tuomet, kai atliekamos paskutinės prevencinės gaisro gesinimo operacijos. Užgesinus ugnį, gaisravietę reikia stebėti mažiausiai dvi valandas. Už stebėjimo ir budėjimo organizavimą bei vykdymą po gaisro atsako karinis vienetas, kurio teritorijoje (objekte) kilo gaisras.

02-8-27. Ugnies nepaliestuose rajonuose šaudymą galima tęsti tik gavus PNKS leidimą.

02-8-28. Pratybas vykdančio ir gaisrą gesinusio karinio vieneto vadas kontroliuoja, ar visi pratybose dalyvavę kariai paliko pavojaus rajoną ir praneša apie situaciją į PNKS.

02-8-29. Visus kitus šaudymus galima tęsti tik tuomet, kai visi personalo nariai praneša, kad jie paliko pavojaus rajoną ir kai PNKS duoda leidimą.

III DALIS

MOKOMIEJI LAUKAI

Bendrieji dalykai. Visa GSŽP teritorija suskirstyta į **10** ML (žr. 2 priedą). Užsakant ML lauko pratyboms (be kovinio šaudymo) reikia nurodyti ML numerius arba išimties tvarka – žemėlapio kvadratų koordinates. ML užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje.

03-1-1. Karinių vienetų PV, prieš pradėdami rengti pratybų planus, turi susipažinti su mėnesio GSŽP naudojimo planu, kuriame nurodyti pratyboms skirti ML.

03-1-2. Vykdyti pratybas privačių ir nuomojamų žemės sklypų teritorijose arba už GSŽP teritorijų ribų galima tik raštiškai šį klausimą suderinus su minėtų teritorijų savininkais arba valdytojais. Už tai atsako pratybas planuojantis karinis vienetas.

03-1-3. Pratybos. Kariniai vienetai pratybas rengti gali tik jiems skirtuose ML. Jeigu padaliniui reikia vykti per vietovę, kuria naudojasi kitas padalinys, jie tai turi derinti tarpusavyje pasitarimo PNKS metu, dieną prieš pratybas (žr. II dalies VII skyrių).

03-1-4. Mūšio aplinkos imitavimo priemones naudoti galima tik suderinus su PNKS. Karinio vieneto PV pasitarimo metu privalo patikslinti informaciją apie planuojamų mūšio aplinkos imitavimo priemonių naudojimą.

03-1-5. Patikslintas ML ir įrenginių paskirstymas karinių vienetų pratyboms, teritorijų naudojimo apribojimai dėl šaudyklų eksploatacijos nurodomi GSŽP naudojimo planuose.

03-1-6. Karinio vieneto PV privalo vadovautis dienos GSŽP naudojimo planu (pavojaus zonų skaidre) ir užtikrinti, kad jam pavaldūs padaliniai nepatektų į pavojingas teritorijas.

03-1-7. Pratybos negali vykti arčiau kaip 50 m nuo GSŽP pavojaus zonos ribos, privačių žemės sklypų ir gyvenviečių ribų.

03-1-8. Draudžiama naudoti mūšio aplinkos imitavimo priemones dieną, jeigu atstumas iki gyvenviečių mažesnis negu 500 m, ir naktį, jeigu mažesnis negu 1000 m. Padaliniai turi užtikrinti, kad jokie šaudmenys, tarp jų ir apšviečiamosios raketos, nepatektų už paskirtos mokymo teritorijos ribų.

03-1-9. ML teritorijose kariniams vienetams leidžiama:

1. Įrengti laikinąsias (palapinių) stovyklavietes (išskyrus draustinių ir rezervatų teritorijose) (upių pakrančių apsaugos zonose).
2. Važiuoti koviniu ir kitokiu kariniu transportu tik miško keliukais (proskynomis).
3. Važiuoti sunkiaisiais tankais ar sunkiąja vikšrine technika (iki 70 t) tik miško keliukais (proskynomis) ir tik karinio poligono teritorijoje.
4. Naudotis šalikelėmis ir laukymėmis (išskyrus draustinių ir rezervatų teritorijose) būtinam transporto manevravimui ir stovėjimui.
5. Vykdyti nedidelius žemės ir mokomosios laikinosios infrastruktūros darbus – kasti apkasus, įrengti laikinuosius kontrolės postus, įrengti laikinąsias ugnies pozicijas, užtvaras, kliūtis, pasalas, imitacinius minų laukus ir panašiai (išskyrus draustinių ir rezervatų teritorijose).

03-1-10. Pratybų metu kariniai vienetai privalo vadovautis Priešgaisrinės saugos (žr. II dalies VIII skyrių) ir aplinkos apsaugos (žr. XII dalį) taisyklėmis, užtikrinti ryšio palaikymo GSŽP saugos radijo ryšio tinkle (žr. II dalies III skyrių) organizavimą.

03-1-11. Visos teritorijos privalo būti sutvarkytos po pratybų – vadovaujantis KAM patvirtintu įsakymu „Dėl karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

03-1-12. Mokomieji laukai. GSŽP teritorijoje esantys ML skirti mechanizuotiesiems ar motorizuotiesiems kariniams vienetams. Toliau nurodyti ML naudojimo apribojimai, taikomi dėl kovinio šaudymo pratybų vykdymo, yra orientaciniai, tiksli informacija nurodoma tik dienos GSŽP naudojimo plane.

Mokomieji laukai, skirti mechanizuotųjų ir motorizuotųjų padalinių, karinių vienetų kuopos, bataliono dydžio pratyboms rengti

03-1-13. Mokomasis laukas Nr. 1. Rekomenduojamas motorizuotųjų / mechanizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms bei žvalgybinėms operacijoms vykdyti.

Apribojimai. ML Nr.1 lauke įrengta šaudmenų saugojimo vieta, todėl arčiau kaip 200 m nuo šaudmenų laikymo vietos draudžiama naudoti pirotechnines, imitacines priemones. Šiame ML galima vykdyti pratybas, kai vykdomos kovinio šaudymo pratybos poligono šaudyklose arba KŠZ. Mūšio aplinkos imitavimo priemonės naudojamos vadovaujantis 03-1-2 paragrafe pateiktais nurodymais. Pratybų ML Nr. 1 ribojama teritorija – vykdyti pratybas, kai vykdomas kovinis šaudymas iš artilerijos pabūklų arba aviacijos į ŠTR. AŠR Nr. 5 teritorija įeina į ML Nr.1 teritoriją.

ML Nr.1 ribojasi su AŠR Nr. 5, kurį koviniam šaudymui naudoja artilerijos padaliniai. Teritorijoje yra AŠR Nr. 5, kuris gali būti naudojamas kaip išsidėstymo rajonas artilerijos / minosvaidžių padalinių iki baterijos / būrio dydžio treniruotėms / koviniams šaudymams. Mokomajame lauke yra I KM infrastruktūra, pritaikyta poligono teritorijos administravimo užduotims vykdyti bei padalinių apgyvendinimui, maitinimui, aplinkai ir technikos remontui užtikrinti, taip pat padaliniams treniruoti inžineriniame miestelyje (KPISUR).

03-1-14. Mokomasis laukas Nr. 2. ML Nr. 2 rekomenduojamas motorizuotųjų / mechanizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms bei žvalgybinėms operacijoms vykdyti.

Apribojimai. ML Nr. 2 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų ar aviacijos į ŠTR. ML Nr. 2 DRAUDŽIAMA VYKDYTI, kai vykdomos kovinio šaudymo pratybos šaudyklose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 11, Nr. 14, Nr. 15, taip pat artilerijos pozicijos nuo Nr. 1 iki Nr. 11 artilerijos pabūklų arba aviacijos į ŠTR.

03-1-15. Mokomasis laukas Nr. 3. ML Nr. 3 rekomenduojamas motorizuotųjų / mechanizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms bei žvalgybinėms operacijoms vykdyti.

Apribojimai. ML Nr. 3 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų ar aviacijos į ŠTR. ML Nr. 3 DRAUDŽIAMA VYKDYTI, kai vykdomos kovinio šaudymo pratybos šaudyklose Nr. 5, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 16, Nr. 18, taip pat artilerijos pozicijos nuo Nr. 1 iki Nr. 11 artilerijos pabūklų arba aviacijos į ŠTR. AŠR Nr. 1 teritorija įeina į ML Nr. 3 teritoriją.

03-1-16. Mokomasis laukas Nr. 4. ML Nr.4 rekomenduojamas mechanizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio žygio vykdymui, vykdyti.

ML Nr.4 ribojasi su ŠTR, kurį koviniam šaudymui naudoja artilerijos padaliniai.

Apribojimai. ML Nr. 4 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų ar aviacijos į ŠTR. ML Nr. 3 DRAUDŽIAMA VYKDYTI PRATYBAS, kai vykdomos kovinio šaudymo pratybos šaudyklose Nr. 5, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 16, Nr. 18, taip pat artilerijos pozicijos nuo Nr. 1 iki Nr. 11 artilerijos pabūklų arba aviacijos į ŠTR. ML Nr. 4 yra saugomos teritorijos – Salduškio geomorfologinis draustinis, Labanoro regioninis parkas, Kuliakampio botaninis-zoologinis draustinis, Maldžiūnų kraštovaizdžio draustinis, Juodežerio telmologinis draustinis, Žeimenos kraštovaizdžio draustinis, Ešerinio II telmologinis draustinis.

03-1-17. Mokomasis laukas Nr. 5. ML Nr. 5 rekomenduojamas motorizuotųjų / mechanizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms bei žvalgybinėms operacijoms vykdyti.

ML Nr. 5 skirtas koviniam šaudymui, naudoja artilerijos ir aviacijos padaliniai. ŠTR teritorijoje gali būti nerastų nesprogusių sviedinių ir minų, dėl to čia nustatyta kontroliuojama pataikymo zona, naudoti šią teritoriją lauko pratyboms leidžiama tik po išminuotojų patikrinimo (leidimo).

Apribojimai. ML Nr. 5 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų ar aviacijos į ŠTR. ML Nr. 5 DRAUDŽIAMA VYKDYTI PRATYBAS, kai vykdomos kovinio šaudymo pratybos šaudyklose Nr. 5, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 16, Nr. 18, taip pat artilerijos pozicijos nuo Nr. 1 iki Nr. 11 artilerijos pabūklų arba aviacijos į ŠTR. AŠR Nr. 7 ir 8 teritorijos įeina į ML Nr. 5 teritoriją. ML 5 vietovė apima 2 km ir 3 km teritorijas. Teritorijoje yra MM kompleksas (toliau – MMK), šaudyklos Nr. 4, 16 18, 19 ir Žvalgų miestelio stovyklavietė su administraciniais statiniais. Saugomos teritorijos – Žeimenos kraštovaizdžio draustinis, Žeimenos ichtiologinis draustinis.

03-1-18. Mokomasis laukas Nr. 6. ML Nr. 6 rekomenduojama mechanizuotų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms, žvalgybinėms, sulaikymo / puolimo operacijoms, mūšio apstatytoje vietovėje treniruotėms ir nekinetinėms operacijoms vykdyti.

Apribojimai. Pratybų ML Nr.6 pratybų metu ribojama teritorija, kai vykdomas artilerijos pabūklų šaudymas iš AŠR Nr. 7 ir GML kovinių granatų šaudymo pratybos.

Teritorijoje yra poilsiavietė, tad pratybas galima organizuoti tik suderinus su PNKS. Čia saugomos teritorijos – Žeimenos kraštovaizdžio draustinis, Žeimenos ichtiologinis draustinis.

Mokomieji laukai, skirti motorizuotųjų padalinių pratyboms vykdyti

03-1-19. Mokomasis laukas Nr. 7. ML Nr. 7 rekomenduojamas motorizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms ir žvalgybinėms operacijoms vykdyti.

Apribojimai. Pratybų ML Nr. 7 naudojimo apribojimų nėra. Šiame ML galima vykdyti pratybas, kai vykdomos kovinio šaudymo pratybos, mūšio aplinkos imitavimo priemonės naudojamos vadovaujantis 03-1-2 paragrafe pateiktais nurodymais. Teritorijoje yra poilsiavietė, tad pratybas galima organizuoti tik suderinus su PNKS. Saugomos teritorijos – Sarios upės pakrantės apsaugos zona.

03-1-20. Mokomasis laukas Nr. 8. ML Nr. 8 rekomenduojamas motorizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms bei žvalgybinėms operacijoms vykdyti.

Apribojimai. ML Nr. 8 su AŠR Nr. 3, kurį koviniam šaudymui naudoja artilerijos padaliniai. Teritorijoje yra AŠR Nr. 3, kuris gali būti naudojamas kaip išsidėstymo rajonas artilerijos / minosvaidžių padalinių iki baterijos / būrio dydžio treniruotėms / koviniams šaudymams.

ML Nr. 8 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų į ŠTR. AŠR Nr. 3 teritorija įeina į ML Nr. 8 teritoriją. Mūšio aplinkos imitavimo priemonės naudojamos vadovaujantis 03-1-2 paragrafe pateiktais nurodymais.

Teritorijoje yra poilsiavietė, tad pratybas galima organizuoti tik suderinus su PNKS. Saugomos teritorijos – Žeimenos kraštovaizdžio draustinis, Žeimenos ichtiologinis draustinis, upių pakrantės apsaugos zonos.

03-1-21. Mokomasis laukas Nr. 9. ML Nr. 9 rekomenduojamas motorizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms vykdyti.

Apribojimai. ML Nr. 9 lauke yra keturi AŠR Nr. 2, 9, 10, 11 rajonai, kuriuos koviniam šaudymui naudoja artilerijos padaliniai. Teritorijoje yra AŠR, kurie gali būti naudojami kaip išsidėstymo rajonai artilerijos / minosvaidžių padalinių iki baterijos / būrio dydžio treniruotėms / koviniams šaudymams.

ML Nr. 9 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų į ŠTR. AŠR Nr. 2, 9, 10, 11 teritorija įeina į ML Nr. 9 teritoriją. Mūšio aplinkos imitavimo priemonės naudojamos vadovaujantis 03-1-2 paragrafe pateiktais nurodymais.

Teritorijoje yra pažymėta dujotiekio linija, kuria DRAUDŽIAMA važinėti, taip pat aukštosios įtampos elektros perdavimo linija (su ilgomis antenomis po elektros linija važinėti draudžiama). Saugomos teritorijos – upių ir ežerų apsaugos zonos, teritorija ribojasi su Perkūno telmologiniu draustiniu.

03-1-22. Mokomasis laukas Nr. 10. ML Nr. 10 rekomenduojamas motorizuotųjų padalinių iki kuopos dydžio susitelkimo rajonui įrengti ir žygio pratyboms vykdyti.

Apribojimai. ML Nr. 10 lauke yra AŠR Nr. 4 rajonai, kuriuos koviniam šaudymui naudoja artilerijos padaliniai. Teritorijoje yra AŠR, kurie gali būti naudojami kaip išsidėstymo rajonai artilerijos / minosvaidžių padalinių iki baterijos / būrio dydžio treniruotėms / koviniams šaudymams.

Teritoriją per vidurį kerta geležinkelio linija su apsaugos zonomis, kuriose draudžiama vykdyti pratybas.

ML Nr. 9 ribojamos pratybos, kai vykdomas šaudymas iš artilerijos pabūklų į ŠTR. AŠR Nr. 2, 9, 10, 11 teritorija įeina į ML Nr. 9 teritoriją. Mūšio aplinkos imitavimo priemonės naudojamos vadovaujantis 03-1-2 paragrafe pateiktais nurodymais.

Teritorijoje yra pažymėta dujotiekio linija. kuria DRAUDŽIAMA važinėti, taip pat aukštosios įtampos elektros perdavimo linija (po elektros linija su ilgomis antenomis važinėti draudžiama). Saugomos teritorijos – Žeimenos kraštovaizdžio draustinis, Žeimenos ichtiologinis draustinis, taip pat Meros–Kūnos upės pakrantės apsaugos zona.

MOKOMASIS „MŪŠIS MIESTE“ KOMPLEKSAS“,

kuris yra mokomajame lauke Nr. 5 (toliau – MMK)

GSŽP MMK užsakymas vykdomas bendra tvarka. Naudojamos Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos (toliau – MDV) vado įsakymu patvirtintos paraiškų formos (MDV formos), kurių paskirtis ir pateikimo terminai nurodomi Lietuvos kariuomenės vado įsakyme „Dėl poligonų ir atskirų šaudyklų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuoroda: Lietuvos kariuomenės vado įsakymo kopiją, šio įsakymo papildymų ir pakeitimų kopijas, MDV formas galima rasti KAM vidiniame tinklalapyje adresu http://vidinis/kas/mdv/KRS/PSSP/SitePages/MDV%20formos.aspx

GSŽP objektų naudojimas. Naudojimo laikotarpiu už tvarkos palaikymą objektuose, priimtų materialinių vertybių komplektaciją ir jų saugumą, tvarkingą objektų ir įrenginių eksploataciją, priešgaisrinių ir aplinkosaugos taisyklių laikymąsi atsako karinių vienetų vyr. šaudymo vadovas / šaudymo vadovas / pratybų vadovas (toliau – VŠV/ŠV ir PV).

Visa naudojimo metu GSŽP objektams padaryta žala atstatoma naudotojo resursais ir jėgomis arba išskaičiuojama iš kaltų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Atliekų tvarkymas. Visas buitines atliekas kariniai vienetai privalo surinkti į jiems paskirtus atliekų konteinerius, esančius I Karinio miestelio teritorijoje. Atliekų surinkimą ir transportavimą iki konteinerių kariniai vienetai vykdo savo jėgomis. (Atliekos iš konteinerių išvežamos pirmadieniais ir ketvirtadieniais.)

1. Kovinių ir imitacinių šovinių tūtas kariniai vienetai surenka savo pratybų vietose ir išsiveža.

2. Griežtai draudžiama į bet kokius konteinerius dėti apgadintus ar neiššautus kovinius ir imitacinius šaudmenis, pirotechnikos priemones.

3. Griežtai draudžiama užkasti GSŽP valdomoje teritorijoje bet kokias atliekas.

MMK INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMAS

MMK integruotas į Mokomąjį lauką Nr. 5 (toliau – ML5). ML5 rekomenduojamas motorizuotųjų / pėstininkų padalinių iki bataliono dydžio operacijoms apgyvendintoje vietovėje vykdyti. Padalinys, veikiantis pastatuose (gynyba, nekonvencinės operacijos), gali būti kuopos

dydžio, išorės padaliniai, veikiantys ML5, gali būti dvi kuopos arba infrastruktūra gali būti paskirstyta atskiriems padaliniams vykdyti atskirą rengimą pagal paraiškas.

MMK pastatai / patalpos ir jų paskirtis

Kvart.	Objektas	Paskirtis
1	1.1. Sandėliukas 1.2. Sandėlis, ūkinis pastatas 1.3. Ūkinis pastatas, parduotuvė 1.4. Gyvenamasis namas 1.5. Gyvenamasis namas 1.6. Pastatas 1.7. Gyvenamasis namas	Taktiniai veiksmai
	1.8. Gyvenamasis namas	**I aukštas – II KM dienos tarnybos patalpos**. II aukštas – IHITS/ MILES/ stebėtojų-vertintojų darbo patalpos.
2	2.1. Maldos namai	Taktiniai veiksmai
3	3.1. Dvibutis	I aukštas – Taktiniai veiksmai II aukštas – Kovinio šaudymo pratybų aptarimas
	3.2. Pastatas-šaudykla Nr. 19	Kovinio šaudymo pratyboms
4	4.1. Parduotuvė 4.2. Paštas 4.3. Policija 4.4. Stotis 4.5. Pavėsinė	Taktiniai veiksmai
5	5.1. Mokykla 5.2. Vieno aukšto sodyba su mansarda 5.3. Vieno aukšto sodyba 5.4. Sodyba	Taktiniai veiksmai
6	6.1. Vieno aukšto sodyba su mansarda 6.2. Vieno aukšto sodyba su mansarda 6.3. Vieno aukšto sodyba 6.4. Sodyba 6.5. Sodyba	Taktiniai veiksmai

Asmens higienos patalpos. Stacionarių patalpų nėra.

1. Prausyklos. Nustatytoje vietoje pratybų laikotarpiui karinis vienetas gali įrengti lauko prausyklas naudodamas savo įrangą.

2. Biotualetai. Prireikus greta 2K galima išdėstyti biotualetus iš anksto suderinus su Įgulos aptarnavimo tarnybos Pastatų ir statinių eksploatacijos skyriumi. Papildomą būtiną kiekį lauko tualetų karinis vienetas įrengia savo jėgomis ir įranga, laikydamasis galiojančių higienos normų reikalavimų, arba perka paslaugą pratybų laikotarpiui.

Palapinių aikštelės. Stacionarios vietos nėra.

Prireikus išdėstyti laikiną išsidėstymo vietą (lauko stovyklą) numatyta vieta yra aplink transporto priemonių (toliau – TP) stovėjimo aikštelę, tai atliekama suderinus su GSŽP Poligono naudojimo ir kontrolės skyriumi (toliau – PNKS).

Kariniai vienetai patys atsigabena, išdėsto ir surenka reikiamą stovyklavimo įrangą ir organizuoja apsaugą. Stovyklos inventorių (lauko lovytes, čiužinius, pagalves ir t. t.) padalinys atsigabena savarankiškai.

Ginklų ir šaudmenų saugojimo vieta: patalpų skirtų kariniams vienetams **MMK** nėra.

APRIBOJIMAI

Pratybos **MMK** vykdomos tik su imitaciniais šaudmenimis (išskyrus pastatą-šaudyklą Nr. 19) bei priemonėmis (gali būti naudojama MILES/IHITS įranga):

1. DRAUDŽIAMA:

a) vykdyti kasimo darbus pačiame objekte (MMK) ir arčiau nei 200 m nuo jo (nesuderinus su ĮAT Infrastruktūros priežiūros specialistais, PNKS, Šaudyklų poskyriu (toliau – ŠP));

b) judėti su ratinėmis TP, kurių svoris viršija 30 t;

c) judėti su vikšrinėmis TP (kol nėra sutvirtintos sankryžų / posūkių vietos);

d) judėti su TP šaligatviais ir šalia pastatų. Leidžiama transporto priemonėms važinėti tik keliais ir naudotis tik pagrindiniais įvažiavimais į kompleksą (per griovius, aplink pastatus, per futbolo aikštę, per centrinę aikštę važiuoti draudžiama);

e) laužyti duris, langų uždengimo skydus (prieš pratybas skydai turi būti nuimti ir po pratybų sudėti į savo vietas);

f) laužyti baldus, pastatytus patalpose;

g) naudoti pastatų viduje ir išorėje daug šilumos skleidžiančias pirotechnikos, imitacines priemones arti lengvai užsiliepsnojančių paviršių, kurie gali užsidegti (baldai, medinės sienos, durys, įranga ir t. t.);

h) laužyti ir naudoti kaip šaudymo angą ventiliacijos angų groteles;

i) lipti ant pastatų stogų, **išskyrus pastatą Nr. 1.6** su betoniniais lauko laiptais;

j) lipti per tvoras, laužyti tvoras ir jų konstrukcijas;

k) kirsti, laužyti medžius ir jų šakas ML5 ir **MMK** teritorijoje;

l) šaudyti dažais (jei naudojama dažasvydžio įranga) į sienas ir duris, leidžiama tik į paruoštus taikinius arba skydus;

m) pratyboms naudoti pastato Nr. 3.1 antrą aukštą (leidžiama naudoti tik planavimui arba pratybų aptarimui).

2. Lengvesnėms ratinėmis TP iki 30 t ribojamas greitis yra ne didesnis nei 20 km/val.

3. TP įvažiavimas į objektą leidžiamas tik nustatytais keliais (žr. priedą Nr. 7).

4. Galima įrengti tik antžeminius įtvirtinamus (naudojant medienos / smėlio maišus ir t. t.), nepažeidžiant infrastruktūros objektų (pastatų, kelių, įrangos elementų ir t. t.).

5. Leidžiama laužyti arba išversti duris, laužyti tvoras tik tuo atveju, jeigu padalinys yra pasirūpinęs ir turi pakaitines medžiagas laužyti arba buvo pateikta paraiška GARKRC Aprūpinimo tarnybai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir tokios priemonės buvo suteiktos.

MŪŠIUI IMITUOTI (ĮSIVERŽIMO Į PASTATĄ TRENIRUOTĖMS) PADALINYS PRIVALO NAUDOTI SAVO SUPLANUOTAS / PARUOŠTAS PRIEMONES (lengvųjų konstrukcijų durys / langai).

SVARBU!!!!!! UŽ INFRASTRUKTŪROS SUGADINIMĄ PADALINYS, VYKDANTIS PRATYBAS, ATSILYGINA IŠ DALINIO AR PRATYBOMS SUPLANUOTŲ LĖŠŲ.

Žalos atlyginimo bendra tvarka. Po padalinio pratybų GSŽP atsakingasis personalas, identifikavus infrastruktūros (pastatų / jų elementų / instaliacijos, tvorų, kelių, aikštelių ar kelių dangos ir pan.) pažeidimus / sugadinimą nepasirašo „Pratybų vietos sutvarkymo pažymos“ (28 MDV forma) bei atlieka tokius žingsnius:

- Nustačius, kad sugadinta MMK infrastruktūra, KRC viršininkui rašo tarnybinį pranešimą dėl sugadinimo.

– GSŽP viršininkas informuoja ĮAT atstovą žalos nustatymo procedūrai pradėti. ĮAT infrastruktūros specialistas identifikuoja ir įvertina sugadinimus bei jų remonto / trūkumo galimas šalinimo išlaidas.
– Atlikus tarnybinį patikrinimą rengiamas MDV raštas dėl žalos atlyginimo bei dėl reikalingų lėšų infrastruktūrai atstatyti.
– Gautos lėšos naudojamos ĮAT žalos atstatymo darbams / remontui.

IV DALIS
ŠAUDYKLOS / KOVINIO ŠAUDYMO ZONOS

Šioje dalyje pateikta informacija apie įrengtas stacionarias GSŽP šaudyklas, skirtas 1–4 etapo šaudymo pratimams, nurodytiems leidinyje „Šaudymo kursas (pėstininkų ginklai)“, atlikti, ir Kovinio šaudymo zonas, kuriose galima vykdyti lauko kovinio šaudymo pratybas (5 etapas) arba kombinuotų šaudymų pratybas.

1 skyrius. ŠAUDYKLOS

04-1-1. Šaudyklų naudojimo apribojimai. Užsakant šaudyklas reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus šaudyklų naudojimo apribojimus.

Šaudyklos neeksploatuojamos:

- **valstybinių švenčių dienomis.**
- **dėl šaudyklų remonto arba rekonstrukcijos darbų, miškotvarkos darbų vykdymo. Apie terminus kariniai vienetai informuojami atskirai.**

04-1-2. Taip pat nešaudoma dėl gaisringumo (IV / V klasė) ar tam tikrose šaudyklose tam tikru metų laikotarpiu dėl aplinkos apsaugos reikalavimų. Užsakant šaudyklą (8 MDV forma) reikia tiksliai nurodyti šaudymo datą, laiką, šaudyklos pavadinimą, ginklo rūšį (pistoletas, automatinis šautuvas, l. / v. / s. kulkosvaidis), šaudmens markę, pratimo numerį pagal šaudymo kursą arba pavadinimą, karių skaičių, apgyvendinimo poreikį. Šaudyklų užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje.

04-1-3. Dėl galimų užsakytų pratybų datų ir šaudyklų pakeitimų karinių vienetų šaudymo pratybų planavimo karininkai (seržantai, puskarininkiai) arba VŠV/ŠV, prieš pradėdami rengti pratybų planus, turi susipažinti su mėnesio GSŽP naudojimo planu, kuriame nurodytos jų kariniam vienetui skirtos šaudyklos ir šaudyklų naudojimo laikas.

04-1-4. <u>Įrengtos stacionarios GSŽP šaudyklos.</u> Šaudyklos įrengtos I, ML (MMK), III KM (žr. priedą Nr. 5).

- I KM šaudyklos: ETŠ Nr. 14; 15, IKŠŠ Nr. 2, ĮŠ Nr. 3; 1, GML Nr. 5; RBS-70 Nr. 11;
- II KM (ML5 MMK) šaudykla: PŠ Nr. 19;
- III KM šaudyklos: ETŠ Nr. 16, MJTT Nr. 18; PGŠ Nr. 4.

04-1-5. Šaudyklų galimybės: **GSŽP šaudyklų galimybių sąrašas patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado įsakymu „Dėl šaudyklų ir mokomųjų laukų naudojimo planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.**

04-1-6. Papildomos informacijos galima gauti;

- PNKS: tel. 29198 (KATT) arba +370 680 65936.
- ŠP (šaudyklų priežiūra ir eksploatacija): tel. 29134, 29173 (KATT).

04-1-7. Prieš šaudymo pratybas ŠV privalo susipažinti su šiame leidinyje pateiktais reikalavimais ir atskiros šaudyklos taisyklėmis. Pratybas šaudykloje galima pradėti vykdyti tik VŠV/ŠV/PV gavus iš PNKS leidimą šaudyti ir užpildžius atitinkamos šaudyklos žurnalą (3 MDV forma) bei griežtai laikantis leidime nurodytų reikalavimų.

04-1-8. Kariniai vienetai gali eksploatuoti tik Poligono naudojimo plane numatytas šaudyklas (žr. II dalies VII skyrių) griežtai laikydamiesi PNKS išduotame leidime šaudymo ir pratybų vadovui nurodytų reikalavimų (žr. II dalies VI skyrių).

04-1-9. Leidime nurodomi leidžiamų naudoti šaudmenų tipai (pvz., PK arba T) priklauso nuo esamos gaisringumo klasės (žr. II dalies VIII skyrių) ir gretimose šaudyklose vykdomų šaudymo pratimų.

04-1-10. Šaudymo pratybas pradėti ir baigti privaloma griežtai laikantis leidime nurodyto laiko. Tai turi įtakos kitų karinių vienetų (ypač vykdant lauko pratybas), GSŽP personalo ir lankytojų saugumui, nes pratybų (ir lankymosi poligone) metu jie vadovaujasi dienos poligono naudojimo planu ir šaudyklų pavojaus zonos skaidre. Be to, apie šaudyklų naudojimo laiką ir pavojaus zonas iš anksto informuojamos aplinkinės girininkijos, vietinės seniūnijos, KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras ir VĮ „Oro navigacija“.

04-1-11. Mėnesio poligono naudojimo plane nurodytą šaudyklos eksploatacijos laiką galima pratęsti tik atsižvelgiant į kitų šaudyklų, įeinančių į bendrą pavojaus zoną, eksploatacijos laiką. Šis klausimas derinamas pasitarimų PNKS metu.

04-1-12. Šaudyklos pavojingos teritorijos apsauga. Atsižvelgiant į GSŽP šaudyklų (KŠZ, TR) išsidėstymą, jų pavojaus zonos sugrupuotos į keturias pavojingas teritorijas (žr. 4 priedą).

04-1-13. Kiekvienas pavojingos teritorijos apsaugos variantas apima kelių šaudyklų pavojaus zonas. Varianto pasirinkimas priklauso nuo tą dieną eksploatuojamų šaudyklų, jis nurodomas PNKS pasitarimų metu:

1. PZ pasirenkama, kai šaudoma bent vienoje iš šaudyklų ĮŠ Nr. 1, IKŠŠ Nr. 2, ĮŠ Nr. 3.

DTŠ Nr. 5, RBS Nr. 11, ETŠ Nr.14, ETŠ Nr. 15.

2. PZ pasirenkama, kai šaudoma bent vienoje iš AŠR pozicijoje arba naudojamas ŠTR. Taip pat galima šaudyti šaudyklose ĮŠ Nr. 1, IKŠŠ Nr. 2, ĮŠ Nr. 3, ETŠ Nr. 14, ETŠ Nr. 15.

3. PZ pasirenkama, kai šaudoma bent vienoje iš PGŠ Nr. 4, ETŠ Nr. 16, MJTT Nr. 18 (ne didesniu kaip 25 mm).

4. PZ pasirenkama, kai šaudoma bent vienoje iš KŠZ Nr. 9, KŠZ Nr. 10, jei šaudoma iš 12,7 mm arba 25 mm kalibro šaudmenų, MJTT Nr. 18 arba kai šaudoma iš artilerijos pabūklų. Naudojant šį variantą galima eksploatuoti visas GSŽP šaudyklas, KŠZ, ŠTR ir pan.

04-1-14. Reikia atsižvelgti į tai, kad nurodytos pavojingos teritorijos sudarytos pagal standartines šaudyklų, KŠZ ir TR pavojaus zonas. Jei koviniam šaudymui suplanuojamos kitos teritorijos (zonos), gali būti suplanuotas ir atskiras apsaugos variantas. Sprendimą dėl apsaugos varianto pasirinkimo vietų pakeitimų visada priima PNKS.

Vykdant šaudymo pratybas ETŠ Nr. 16, MJTT Nr. 18 ir PGŠ Nr. 4, padaliniui, kuris vykdys šaudymo pratybas, turi būti skirti du posto sargybiniai ir vienas sargybos viršininkas (sargybiniai skiriami iš pratybas vykdančio padalinio karių).

PNKS karys vykdančio padalinio atstovui nurodo vietas (koordinatės – 35U MB 3006 0415 ir 35 U MB 2820 0324), kuriose padalinys, vykdantis kovinį šaudymą, turi pastatyti du pavojaus zonos sargybinius (nuvežti juos savo transporto priemone) (žr. 4 priedą).

Sargybinių viresnyjį instruktuoja PNKS, už postų veiklą atsako ŠV ir sargybos vyresnysis.

04-1-15. Kiekvienas karinis vienetas privalo aprūpinti pavojingos teritorijos sargybinius ir sargybos viršininką radijo ryšio priemonėmis.

04-1-16. Likus 1,5 val. iki šaudymo pratybų pradžios arba atskirai suderintu laiku sargybos vyresnysis (viršininkas) turi atvykti į PNKS, išklausyti instruktažą. Prireikus PNKS atstovas palydi

karinio vieneto, vykdančio pavojingos teritorijos sargybą, sargybos viršininką iki postų vietų. PNKS atstovas uždaro užkardas.

04-1-17. Nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d. (grybavimo sezono metu) dėl pavojaus zonų sargybiniai privalo užimti savo postus iki 8.00 val. Priešingu atveju karinis vienetas po postų išdėstymo savo jėgomis privalo organizuoti pavojingos teritorijos patikrinimą ir tik įsitikinęs, kad pavojaus zonoje nėra pašalinių asmenų (grybautojų, uogautojų), informuoti PNKS apie apsaugos užtikrinimą.

04-1-18. Jeigu šaudymo pratybas vykdo keli kariniai vienetai, pavojingos teritorijos apsaugos klausimą kariniai vienetai sprendžia tarpusavyje PNKS pasitarimų metu arba suderina iš anksto ir apie tai informuoja PNKS.

04-1-19. Šaudyklos paruošimas. **Svarbu, kad prieš šaudymo pratybas kariniai vienetai rūpestingai iššvalgytų jiems paskirtą šaudyklą. Tai organizuoti padeda PNKS ir ŠP personalas.**

04-1-20. ŠP turi būti iš anksto informuota apie kiekvienoje šaudykloje reikalingus įrenginius, kad juos būtų galima paruošti prieš atvykstant kariniam vienetui.

04-1-21. Vykdydami 1-o etapo šaudymo pratimus ETŠ kariniai vienetai savarankiškai išstato ir surenka taikinių skydus. Taikinių skydus išduoda ir priima ŠP personalas.

04-1-22. Pratybos. Atvykęs į pratybas ŠV privalo atlikti visus veiksmus, nurodytus šių taisyklių II dalies VI skyriuje.

04-1-23. Draudžiama vykdyti bet kokias šaudymo pratybas ir naudoti šaudyklas be PNKS išduoto raštiško leidimo šaudymo ar pratybų vadovui.

04-1-24. Šaudymo pratybų metu ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo (žr. II dalies III skyrių), GSŽP naudojimo (žr. II dalies VII skyrių), priešgaisrinės saugos (žr. II dalies VIII skyrių), aplinkos apsaugos (žr. XII dalį) reikalavimais ir atitinkamų šaudyklų taisyklėmis.

04-1-25. Padalinys turi užtikrinti, kad likus 30 min. iki pratybų pradžios būtų iškelta raudona vėliava, o naktį arba tamsiu paros metu uždegta raudonos šviesos lempa (taip įspėjama, kad vyksta kovinio šaudymo pratybos).

04-1-26. Vienu metu vykstant 1-ojo ir aukštesniųjų etapų šaudymo pratyboms gretimose šaudyklose, prioritetas teikiamas aukštesniojo lygio pratyboms. ŠV, vykdantis 1-ojo etapo šaudymo pratybas, nuvykimo laiką prie taikinių skydų tiesiogiai derina su ŠV, vykdančiu aukštesniojo lygio šaudymo pratybas. Tam galima pasinaudoti saugos radijo ryšio tinklu.

04-1-27. Šaudyklų sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs šaudymo pratybas, privalo išvalyti ir sutvarkyti šaudyklą.

04-1-28. Kovinių ir imitacinių šovinių tūtas kariniai vienetai surenka ir išsiveža.

04-1-29. Griežtai draudžiama po šaudymų likusias šiukšles mesti į konteinerius.

04-1-30. Po pratybų ŠV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (28 MDV forma). Pažymoje privalo pasirašyti šaudymo vadovas ir šaudyklos operatorius, tuo patvirtindamas, kad šaudykla yra visiškai sutvarkyta.

04-1-31. Kitų (ne KAS) valstybinių organizacijų (civilinės sporto organizacijos, klubai, viešosios įstaigos) naudojimasis GSŽP šaudyklomis (MDV vado 2016-06-02 įsak. Nr. ĮS-344; PD prie VRM 2016-05-16 įsak. Nr. 5-S-4225). Tam, kad (ne KAS) valstybinės organizacijos galėtų naudotis šaudyklomis, joms keliami šie reikalavimai:

1. Ginklai ir jų kalibrai turi būti nurodyti leidime eksploatuoti šaudyklą.
2. Ginklai nustatyta tvarka turi būti užregistruoti Vidaus reikalų ministerijoje.
3. Turėti kvalifikuotą ir kompetentingą ŠV.
4. Turi turėti ir pateikti PNKS apskrities vyriausiojo policijos komisariato išduotus nustatytos formos leidimus eksploatuoti tirą (šaudyklą).

Taip pat leidimą eksploatuoti tirą (šaudyklą) iš apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų privalo gauti kariniai vienetai, kurie planuoja vesti šaudymą civiliams asmenims.

Kitų valstybinių struktūrų ir organizacijų vadovai paraiškas pateikia KRC vadui.

04-1-32. Kitų valstybinių struktūrų ir organizacijų vadovai turi užtikrinti, kad visi jų padaryti nuostoliai šaudyklai bus atlyginti. Be to, kitų valstybinių struktūrų ir organizacijų vadovai turi pateikti:

1) nuostolių atlyginimo garantijas;
2) draudimo dokumentą, kuriuo patvirtinamos nuostolių atlyginimo garantijos.

04-1-33. Kitų valstybinių struktūrų ir organizacijų pareigūnai turi laikytis visų reikalavimų, nustatytų poligono ir šaudyklos taisyklėse.

04-1-34. Civiliai, kaip atskiri asmenys, gali naudotis šaudykla gavę GSŽP viršininko leidimą ir jei turi atitinkamą licenciją.

04-1-35. Civilių šaudymo vadovų kvalifikacija. Už šaudymo pratybų saugumą atsako valstybinių struktūrų ir organizacijų vadovai.

04-1-36. Valstybinių struktūrų ir organizacijų vadovai privalo turėti reikiamą kompetenciją arba ŠV pareigoms skirti kitą kompetentingą asmenį.

04-1-37. Tinkamumą šioms pareigoms lemia vienas iš šių kriterijų:

1. Anksčiau atlikta karo tarnyba, kurios metu įgyta karinio šaudymo vadovo kvalifikacija.
2. Teigiamu įvertinimu baigti atitinkami kariniai kursai.

Abiem atvejais, prieš naudojantis šaudykla, valstybinių struktūrų ir organizacijų vadovai turi pateikti MDV vadui kvalifikaciją ir kompetenciją patvirtinančius dokumentus.

04-1-38. VRM pareigūnų naudojimasis kariuomenės šaudyklomis. Terminas VRM reiškia VRM pareigūnus, dalyvaujančius oficialiuose šaudymuose tarnybos metu.,

04-1-39. Nuostolių atlyginimo garantijos. VRM pajėgos, norinčios naudotis šaudykla, turi kreiptis į ARKRC viršininką. ARKRC viršininkui turi būti garantuota, kad policijos pajėgoms naudojantis šaudykla, padaryti nuostoliai bus atlyginti.

04-1-40. VRM pajėgos turi laikytis visų reikalavimų, nustatytų poligono ir šaudyklos taisyklėse.

04-1-41. VRM ginklai ir šaudmenys gali būti naudojami GSŽP šaudyklose tik tada, kai jie atitinka techninius duomenis, pateiktus leidime eksploatuoti šaudyklą.

04-1-42. VRM pareigūnai, paskirti vesti kovinį šaudymą GSŽP šaudyklose, turi turėti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo centro viršininko išduotą pažymėjimą. Pažymėjime nurodoma, kad VRM pareigūnas baigė kursus ir įgijo reikiamą kvalifikaciją atitinkamoms šaudymo pratyboms vesti.

04-1-43. Šaudyklos individualiems šaudymo įgūdžiams tobulinti, šaudant asmeniniais šaunamaisiais ginklais, naudojamos vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-862 „Dėl Lietuvos kariuomenės šaudyklų naudojimo individualiems šaudymo įgūdžiams tobulinti, šaudant asmeniniais šaunamaisiais ginklais tvarkos aprašo ir šaudyklos naudotojo deklaracijos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka:

1. Kariai, norėdami tobulinti individualius šaudymo įgūdžius, turi organizuoti grupę ir išrinkti (paskirti) už įgūdžių tobulinimo pratybų organizavimą ir saugumo reikalavimų laikymąsi atsakingą atstovą (toliau – organizatorius). Organizatorius ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pratybų dienos turi pateikti kariniam vienetui, administruojančiam poligoną ar atskirą šaudyklą, užpildytą 8 MDV formą, patvirtintą LK Mokymo ir doktrinų valdybos vado 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos formų patvirtinimo“ (toliau – 8 MDV forma) (forma pateikiama internete adresu http://vidinis/kas/mdv/KRS/PSSP/SitePages/MDV%20formos.aspx). Formoje būtina nurodyti telefono numerį, kuriuo galima su juo susisiekti.

2. Kartu su 8 MDV forma pateikiamos:

1) šaudymą atliksiančių karių Šaudyklos naudotojo deklaracijos;

2) ginklų, iš kurių bus šaudoma, leidimų laikyti (nešioti) kopijos;

3) ne mažiau kaip dviejų karių dokumentų, patvirtinančių, kad jie parengti suteikti pirmąją pagalbą, kopijos.

4) organizatorius, norėdamas atšaukti šaudyklos užsakymą, ne vėliau kaip prieš 24 val. iki planuoto šaudymo pradžios pateikia kariniam vienetui, administruojančiam poligoną ar atskirą šaudyklą, užpildytą 12 MDV formą, patvirtintą LK Mokymo ir doktrinų valdybos vado 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-120.

2 skyrius. KOVINIO ŠAUDYMO ZONOS

GSŽP yra trys sertifikuotos KŠZ (tai DTŠ Nr. 5, ETŠ Nr. 9 ir 10) (žr. 5 priedą). Jose pratybas gali vykdyti padaliniai nuo skyriaus iki kuopos dydžio su kovos technika arba be jos. Kiekviena KŠZ turi fiksuotą perimetrą, judėjimo pradžios ir pabaigos ribas, fiksuotus galimos ugnies krypčių azimutus. Šių apribojimų be PNKS leidimo keisti negalima.

Papildomą informaciją galima gauti PNKS tel. 29198 (KATT) arba +370 688 36830.

04-2-1. KŠZ priežiūrą ir eksploataciją vykdo poligono ŠP personalas. Tel.: 29134, 29173 (KATT).

04-2-2. KŠZ naudojimo apribojimai. Užsakant KŠZ reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus KŠZ naudojimo apribojimus. DRAUDŽIAMA naudoti šaudmenis su radioaktyviaisiais elementais.

KŠZ neeksploatuojamos dėl miškotvarkos darbų vykdymo. Apie terminus kariniai vienetai informuojami atskirai.

04-2-3. KŠZ užsakyme (8 MDV forma) būtina tiksliai nurodyti šaudymo datą, laiką, KŠZ numerį, ginklo rūšį (pistoletas, automatinis šautuvas, l. / v. / s. kulkosvaidis). Šaudyklų užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje.

04-2-4. Dėl galimų užsakytų pratybų datų ir KŠZ pakeitimų karinių vienetų šaudymo pratybų planavimo karininkai (seržantai arba puskarininkiai) arba VŠV/ŠV, prieš pradėdami rengti pratybų planus, turi susipažinti su kito mėnesio GSŽP naudojimo planu, kur nurodytos jų kariniam vienetui skirtos KŠZ ir jų naudojimo laikas.

04-2-5. KŠZ pavojaus skaidrės. Visoms KŠZ planuojamoms pratyboms privaloma parengti KŠZ pavojaus zonos skaidrę. KŠZ skaidrė parengiama vadovaujantis leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai)“ (A-LK-07.1.01.4) išdėstytais reikalavimais ir laikantis KŠZ taisyklėse nustatytų šaudymo apribojimų. Parengta KŠZ pavojaus zonos skaidrė pateikiama šaudymo dieną PNKS. PNKS skaidrė patikrinama ir patvirtinama ją tikrinusio asmens parašu. Vienas patvirtintos skaidrės egzempliorius (originalas) paliekamas PNKS, kitą turi turėti ŠV.

04-2-6. Atskiroms pratyboms kariniai vienetai, vadovaudamiesi leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai)“ išdėstytais reikalavimais ir suderinę su PNKS, gali suplanuoti reikiamo dydžio vienkartinę (nestandartinę) KŠZ.

04-2-7. Planuojant pratybose naudoti didesnę (nestandartinę) KŠZ arba šaudymo pavojaus zoną (sektorių), negu nurodyta KŠZ taisyklėse, parengta ir suderinta su PNKS pavojaus zonos skaidrė pateikiama PNKS kartu su KŠZ užsakymu išankstinio (ketvirčio) GSŽP naudojimo plano sudarymo terminu.

04-2-8. Pratybų metu privaloma vadovautis tik patvirtinta KŠZ ginklų pavojaus zonos skaidre.

04-2-9. JEIGU KŠZ PAVOJAUS SKAIDRĖ NEPARUOŠTA IR NEPATVIRTINTA PNKS, LEIDIMAS PRATYBOMS NEIŠDUODAMAS.

04-2-10. Prieš šaudymo pratybas ŠV privalo susipažinti su šių taisyklių II ir XV dalimis ir naudojamos KŠZ taisyklėmis. Pratybas šaudykloje galima pradėti vykdyti tik gavus iš PNKS leidimą šaudymo ir pratybų vadovui ir VŠV/ŠV užpildžius Šaudyklos žurnalą (3 MDV forma). Per pratybas reikia griežtai laikytis leidime nurodytų reikalavimų.

04-2-11. Kariniai vienetai gali eksploatuoti tik KŠZ, numatytas Dienos poligono naudojimo plane (žr. II dalies VII skyrių), ir turi griežtai laikytis PNKS išduotame leidime šaudymo ir pratybų vadovui nurodytų reikalavimų (žr. II dalies VI skyrių).

04-2-12. Leidime nurodomi leidžiamieji naudoti šaudmenų tipai (pvz., PK arba T) priklauso nuo esamos gaisringumo klasės (žr. II dalies VIII skyrių) ir patvirtintos KŠZ pavojaus zonos skaidrės.

04-2-13. Privaloma ypač griežtai laikytis leidime nurodyto šaudymo pradžios ir pabaigos laiko. Tai turi įtakos kitų karinių vienetų, GSŽP personalo ir lankytojų saugumui, nes pratybų (lankymosi) metu jie vadovaujasi poligono dienos naudojimo planu ir šaudyklų pavojaus skaidre. Be to, apie šaudyklų naudojimo laiką ir pavojingas zonas iš anksto informuojamos aplinkinės girininkijos, vietinės seniūnijos, VĮ „Oro navigacija“.

04-2-14. Mėnesio poligono naudojimo plane nurodytą KŠZ naudojimo laiką galima pratęsti tik atsižvelgiant į kitų šaudyklų, įeinančių į bendrą pavojaus zoną, naudojimo laiką. Šis klausimas derinamas pasitarimų PNKS metu.

04-2-15. KŠZ paruošimas. Svarbu, kad prieš šaudymo pratybas ŠV rūpestingai iššvalgytų jiems paskirtą kovinio šaudymo zoną.

04-2-16. GSŽP turi būti informuotas apie pratyboms reikalingus įrenginius, taikinius ir jų kiekį iš anksto, kad juos būtų galima paruošti prieš atvykstant padaliniui.

04-2-17. Taikinių kėlikliai ŠV išduodami suderintu laiku ŠP-sandėlyje. Už tinkamą jų naudojimą ir saugumą atsako ŠV, o valdymą – ŠP operatoriai.

04-2-18. Šaudymo laukas įrengiamas ir sutvarkomas karinio vieneto jėgomis, dalyvaujant ŠP specialistui.

04-2-19. ŠV atsako už tai, kad taikinių kėliklių operatoriai būtų laiku supažindinami su šaudymo planu ir dalyvautų parengiamosiose pratybose.

04-2-20. Padalinys turi užtikrinti, kad likus 30 min. iki pratybų pradžios būtų iškelta raudona vėliava, o naktį arba tamsiu paros metu – uždegta raudonos šviesos lempa. Taip įspėjama, kad vyksta pratybos.

04-2-21. Pratybos. Atvykęs į pratybas ŠV privalo atlikti visus veiksmus, nurodytus šių taisyklių II dalies VI skyriuje.

04-2-22. Draudžiama vykdyti įvairias šaudymo pratybas ir naudoti KŠZ pratybų vadovui/VŠV/ŠV negavus iš PNKS leidimo šaudyti.

04-2-23. Šaudymo pratybų metu ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo, GSŽP naudojimo, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimais ir atitinkamomis šaudyklų taisyklėmis.

04-2-24. KŠZ sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs šaudymo pratybas, privalo išvalyti ir sutvarkyti KŠZ.

04-2-25. Kovinių ir imitacinių šovinių tūtas kariniai vienetai surenka ir išsiveža.

04-2-26. Griežtai draudžiama nuo šaudymų likusias šiukšles mesti į konteinerius.

04-2-27. Po pratybų ŠV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (28 MDV forma). Pažymoje privalo pasirašyti šaudymo vadovas ir šaudyklos operatorius, tuo patvirtindamas, kad šaudykla yra visiškai sutvarkyta.

V DALIS

GINKLUOTĖ

1 skyrius. PRIEŠTANKINIAI GINKLAI

Šiame skyriuje pateikta informacija apie galimybes šaudyti GSŽP teritorijoje iš įvairių prieštankinių ginklų:

1) prieštankinių granatsvaidžių;
2) beatošliaužių pabūklų;
3) prieštankinių valdomų raketų kompleksų.

Galimą prieštankinių ginklų naudojimą lemia konkrečių ginklų ir naudojamų šaudmenų pavojaus zonos.

05-1-1. Prieštankinis granatsvaidis. Šaudymo iš prieštankinio granatsvaidžio naudojant adapterį į fiksuotus taikinius pratimus pagal „Šaudymo kursą (granatsvaidžiai)“ galima atlikti PGŠ **Nr. 4, MJTT 18, DTŠ Nr. 5, ETŠ Nr. 14, ETŠ Nr. 15, ETŠ Nr. 16** (žr. IV dalį).

05-1-2. Šaudymo iš prieštankinio granatsvaidžio naudojant adapterį į judančius taikinius pratimus pagal „Šaudymo kursą (granatsvaidžiai)“ galima atlikti **MJTT Nr. 18**.

05-1-3. Šaudymo iš prieštankinio granatsvaidžio naudojant kovinius kumuliacinius ir kumuliacinius-skeveldrinius šaudmenis pratimus galima atlikti šalia III KM esančioje **PGŠ Nr. 4.**

05-1-4. Šaudymo iš prieštankinio granatsvaidžio naudojant adapterius, inertinius, skeveldrinius, apšviečiamuosius ir dūminius šaudmenis pratimus galima atlikti **KŠZ Nr. 9.**

05-1-5. Šaudymo iš prieštankinio granatsvaidžio naudojant adapterius, inertinius šaudmenis galima atlikti visuose **KŠZ.**

05-1-6. Beatošliaužis pabūklas. Šaudymo iš beatošliaužių pabūklų, naudojant adapterį į fiksuotus ir judančius taikinius, pratybas galima atlikti šalia III KM esančioje **MJTT Nr. 18**, ir I KM esančioje šaudykloje **DTŠ Nr. 5**.

05-1-7. Šaudymo iš beatošliaužių pabūklų, naudojant adapterį ir inertinius šaudmenis į fiksuotus taikinius, pratybas galima atlikti **DTŠ Nr. 5, KŠZ Nr. 9, KŠZ Nr. 10** (žr. V dalį).

05-1-8. Šaudymo iš beatošliaužių pabūklų, naudojant kovinius šaudmenis, pratybas galima atlikti KŠZ Nr. 9. Pratyboms reikia atskiro planavimo ir pasiruošimo, kaip nurodyta V dalies 05-1-7 ir 05-1-9 paragrafuose.

05-1-9. Prieštankinių valdomų raketų kompleksai. Šaudyti iš prieštankinių valdomų raketų kompleksų GSŽP specialiai paruoštų vietų nėra. Šaudymo iš prieštankinių valdomų raketų kompleksų pratyboms reikia atskiro planavimo ir pasiruošimo, kaip nurodyta V dalies 05-1-7 ir 05-1-8 paragrafuose. DRAUDŽIAMA naudoti raketinius komplektus su radioaktyviaisiais elementais, kurie ribojami Lietuvos Respublikos įvežimo ir naudojimo įstatymais.

05-1-10. Prieštankinių ginklų naudojimo apribojimai. Užsakant šaudyklas ir KŠZ šaudyti iš prieštankinių ginklų, reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus šaudymų apribojimus.

Iš prieštankinių ginklų nešaudoma:

1) valstybinių švenčių dienomis;

2) dėl miškotvarkos darbų vykdymo. Apie terminus kariniai vienetai informuojami atskirai;

3) gegužės 20 d. – birželio 30 d. ribojama DTŠ Nr. 5 (koviniais šaudmenimis);

4) esant III, IV ir V klasės miškų gaisringumui.

05-1-11. Užsakant PGŠ ir KŠZ šaudyti iš prieštankinių ginklų, reikia (pagal leidinyje „Šaudymo kursas“ pateiktus reikalavimus) tiksliai nurodyti ginklo ir šaudymo pratybų pavadinimą, naudojamus šaudmenis, atlikimo laiką. Užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje. Užsakant KŠZ privaloma vadovautis ir V dalies **05-1-1** iki **05-1-16** paragrafų reikalavimais.

05-1-12. Dėl galimų užsakytų pratybų datų ir KŠZ pakeitimų karinių vienetų šaudymo pratybų planavimo karininkai (seržantai ar puskarininkiai) arba VŠV/ŠV, prieš pradėdami rengti pratybų planus, turi susipažinti su kito mėnesio GSŽP naudojimo planu, kuriame nurodytos jų kariniam vienetui skirtos KŠZ ir laikas. Pavojaus zonų apsaugos reikalavimai nurodyti IV dalyje.

05-1-13. PGŠ arba KŠZ paruošimas. Svarbu, kad prieš šaudymo pratybas padaliniai rūpestingai iššvalgytų jiems skirtas PGŠ (apžiūrėtų kietus taikinius) arba KŠZ. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į galimų prieštankinių ginklų pozicijų parinkimą. Tai organizuojama padedant PNKS ir ŠP.

05-1-14. ŠP iš anksto turi būti informuota apie pratyboms reikalingus įrenginius, taikinius ir jų skaičių, kad juos būtų galima paruošti prieš atvykstant padaliniui.

05-1-15. Taikinių kėlikliai išduodami ŠV suderintu laiku ŠP sandėlyje. Už tinkamą jų naudojimą ir saugumą atsako ŠV, o valdymą – ŠP operatoriai.

05-1-16. Šaudymo lauko (taikinių skydų) įrengimas ir sutvarkymas atliekamas karinio vieneto jėgomis, dalyvaujant ŠP specialistui.

05-1-17. Padalinys turi užtikrinti, kad likus 30 min. iki pratybų pradžios būtų išstatyta pavojaus zonos sargyba (tik tuo atveju, kai apsauga vykdoma pratybas vykdančio padalinio jėgomis), iškelta raudona vėliava, o naktį arba tamsiu paros metu uždegta raudonos šviesos lempa. Tuo įspėjama, kad vyksta pratybos. Pratybos vykdomos vadovaujantis tvarka, aprašyta IV dalyje.

05-1-18. Pratybos. Atvykęs į pratybas ŠV privalo atlikti visus veiksmus, nurodytus šių taisyklių II dalies VI skyriuje.

05-1-19. Draudžiama vykdyti įvairias šaudymo pratybas ir naudoti PGŠ arba KŠZ be raštiško PNKS išduoto leidimo šaudymo ir pratybų vadovui.

05-1-20. Prieštankiniai ginklai KŠZ naudojami vadovaujantis leidiniu „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai)“. Šaudymo pratybų metu ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo, GSŽP naudojimo, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos skyrių reikalavimais ir atitinkamos šaudyklos arba KŠZ taisyklėmis.

05-1-21. PGŠ arba KŠZ sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs šaudymo pratybas, privalo:

1. Pranešti PNKS apie nesprogusius šaudmenis, surasti juos ir pažymėti tą vietą, užtikrinti jos apsaugą iki išminuotojų atvykimo.
2. Išvalyti ir sutvarkyti naudotas šaudyklas.
3. Surinkti ir priduoti į ŠP sandėlį tvarkingus taikinių kėliklius ir įrangą.

05-1-22. Kovinių ir imitacinių šovinių tūtas kariniai vienetai surenka ir išsiveža.

05-1-23. Griežtai draudžiama apgadintus arba neiššautus kovinius ir imitacinius šaudmenis palikti PGŠ ar KŠZ arba juos dėti į bet kokius konteinerius.

05-1-24. Po pratybų ŠV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (MDV 28 forma). Joje turi pasirašyti šaudyklos operatorius, tuo patvirtindamas, kad šaudykla yra visiškai sutvarkyta.

2 skyrius. ARTILERIJA

Šiame skyriuje pateikta informacija apie galimybes GSŽP teritorijoje atlikti šaudymą iš artilerijos pabūklų ir specialūs reikalavimai, keliami šaudymo iš artilerijos pabūklų pratyboms.

05-2-1. Šios dalies reikalavimai paminėti leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (artilerijos pabūklai)“ ir taikomi šaudant iš artilerijos pabūklų.

05-2-2. Šioje dalyje vartojamos sąvokos sutampa su leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (artilerijos pabūklai)“ vartojamomis sąvokomis.

05-2-3. Šaudymo iš artilerijos pabūklų pratybos planuojamos ir vykdomos vadovaujantis leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (artilerijos pabūklai)“ ir GSŽP taisyklėse nurodytais reikalavimais. Lauko pratybos vykdomos vadovaujantis GSŽP taisyklėse nurodytais reikalavimais.

05-2-4. Prieš pradėdami pratybų planavimą už pratybų planavimą atsakingi asmenys privalo susipažinti su šių taisyklių II, III ir XV dalimis.

05-2-5. Artilerijos šaudymo rajonai (AŠR). Koviniam šaudymui iš artilerijos, reaktyvinių sistemų pabūklų naudojami 11 AŠR (6 priedas):

- **AŠR Nr. 1** koordinatės **– 35U MB 2191 0642; 2188 0587; 2167 0587; 2157 0605; 2159 0620.**
- **AŠR Nr. 2** koordinatės **– 35U MB 3236 0046, 3230 0014, 3272 0010, 3272 0043.**
- **AŠR Nr. 3** koordinatės **– 35U MA 2912 9980, 2900 9931, 2926 9943, 2932 9975.**
- **AŠR Nr. 4** koordinatės **– 35U MA 2806 9663; 2806 9624; 2854 9640; 2855 9663.**
- **AŠR Nr. 5** koordinatės **– 35U MA 2020 9930, 2035 9875, 2070 9887, 2055 9944.**
- **AŠR Nr. 6** koordinatės **– 35U MA 2320 9940; 2316 9980; 2384 9990; 2380 9942.**
- **AŠR Nr. 7** koordinatės **–35U MB 2568 0182; 2534 0200; 2620 0312; 2626 0198.**
- **AŠR Nr. 8** koordinatės **– 35U MB 2854 0462; 3002 0445; 3002 0412; 2852 0400.**
- **AŠR Nr. 9** koordinatės **– 35U MA 3356 9654; 3356 9750; 3390 9750; 3390 9684.**
- **AŠR Nr. 10** koordinatės **– 35U MA 3286 9600; 3194 9674; 3188 9742; 3290 9600; 3227 9743; 3264 9690.**
- **AŠR Nr. 11** koordinatės **– 35U MA 3100 9536; 3098 9594; 3194 9594; 3194 9538.**

Dėl AŠR išdėstymo vietovėje žr. 6 priedą.

05-2-6. Planuojant ir vykdant pratybas reikia atkreipti dėmesį į tai, kad AŠR Nr. 2; AŠR Nr. 3; AŠR Nr. 4; AŠR Nr. 5; AŠR Nr. 9; AŠR Nr. 10; AŠR Nr. 11 išdėstyti atskiruose žemės sklypuose ir turi karinio poligono teritorijos statusą.

05-2-7. Ugnies baterijų pozicijų išdėstymas AŠR teritorijose neribojamas. Karinis vienetas planavimo metu savarankiškai pasirenka šaudymo pozicijas.

05-2-8. Šaudyti iš uždarų šaudymo pozicijų naudojami visi AŠR.

05-2-9. Taikinių rajonas (TR). Kovinį šaudymą iš artilerijos pabūklų leidžiama vykdyti į TR. Dėl TR išdėstymo vietovėje žr. 6 priedą.

05-2-10. Planuodami kovinio šaudymo pratybas AŠR ir TR kariniai vienetai pasirenka savarankiškai, atsižvelgdami į ginklų galimybes ir pratyboms keliamas mokymo užduotis bei GSŽP apribojimus dėl darbų vykdymo / miškų kirtimo ir t. t. (informaciją teikia PNKS).

05-2-11. Šaudmenys. Pagrindiniai reikalavimai naudojamiems šaudmenims pateikti leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (artilerijos pabūklai)“.

05-2-12. Papildomi apribojimai naudojant šaudmenis keliami dėl priešgaisrinės saugos ir yra pateikti šių taisyklių II dalies VIII skyriuje.

05-2-13. GALIMA naudoti sviedinius su fosforo užtaisu ar imitacines priemones su fosforu, tik suderinus su PNKS ir registruoti žurnale.

05-2-14. Užtaisų deginimas. Visi nepanaudoti užtaisai, laikantis gaisro prevencijos priemonių, turi būti sudeginti, jei nėra kitų nurodymų.

05-2-15. Užtaisus galima deginti specialiai paruoštoje vietoje arba suderinus su PNKS bet kurioje atviroje, be augmenijos poligono teritorijos vietoje (pvz., ant priešgaisrinių juostų). Už saugų užtaisų deginimą atsako pratybų vyriausiasis saugos vadas / saugos vadas.

05-2-16. Priešakiniai stebėtojai. Suplanuotus artilerijos stebėtojų postus reikia pažymėti kovinio šaudymo ir pavojaus rajonų skaidrėse.

05-2-17. Tais atvejais, kai šaudyklomis greta TR naudojasi kiti kariniai vienetai, PNKS gali pareikalauti pakeisti priešakinių stebėtojų pozicijas.

05-2-18. Kovinio šaudymo ir pavojaus rajonų skaidrės. Naudojant ugnies pozicijas ir TR kiekvienu atveju privaloma sudaryti kovinio šaudymo ir pavojaus rajonų skaidres.

05-2-19. Sudarant kovinio šaudymo ir pavojaus rajono skaidres, privaloma naudotis GSŽP ugnies pozicijų ir AŠR žymėjimu ir numeracija bei papildomai nurodyti pratybų datą ir laikus.

05-2-20. Kovinio šaudymo ir pavojaus rajono skaidrės pateikiamos PNKS kartu su 8 MDV forma (žr. II dalies V skyrių).

05-2-21. Kovinio šaudymo apribojimai. Užsakant kovinio šaudymo iš artilerijos pabūklų pratybas reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus apribojimus.

Kovinis šaudymas:

1) nevykdomas valstybinių švenčių dienomis;

2) ribojamas poilsio dienomis (nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.);

3) ribojamas II ketvirtį (gegužės 20 d. – birželio 30 d.);

4) nevykdomas dėl atliekamų miškotvarkos darbų. Apie terminus informuojama atskirai.

05-2-22. Planuojant ir vykdant kovinio šaudymo pratybas reikia atsižvelgti į tai, kad šaudymo keliamas triukšmas gali trukdyti aplinkinių gyvenviečių civiliams gyventojams ir gyvajai gamtai.

05-2-23. Kovinio šaudymo pratybas leidžiama vykdyti:

1) šeštadieniais / sekmadieniais nuo 9.00 iki 24.00 val.;

2) darbo dienomis nuo 9.00 iki 24.00 val. (išskirtiniais atvejais iki 2.00 val.).

3) AŠR Nr. 1; AŠR Nr. 2; AŠR Nr. 3; AŠR Nr. 4; AŠR Nr. 9; AŠR Nr. 10; AŠR Nr. 11 nuo 09.00 iki 24.00 val.

05-2-24. GSŽP užsakymas. Užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje.

05-2-25. Užsakant pratybas išankstinio planavimo paraiškose (8 MDV forma) reikia tiksliai nurodyti planuojamą naudoti ginkluotę, artilerijos baterijų lauko pratybų rajonus (ML) ir datas, kovinio šaudymo AŠR numerius ir TR, jų naudojimo datas ir laiką.

05-2-26. Jeigu išankstinio planavimo paraiškose nebus nurodyti kovinio šaudymo pratybų AŠR numeriai ir TR, PNKS paraiškos nepriims.

05-2-27. Teikiant paraiškas mėnesio GSŽP naudojimo planui sudaryti, reikia patikslinti pirmiau minėtus duomenis ir kartu pateikti kovinio šaudymo ir pavojaus rajonų skaidres.

05-2-28. Išankstiniame GSŽP naudojimo plane nurodytus AŠR ir TR naudojimo variantus leidžiama pakeisti tik suderinus su PNKS.

05-2-29. PNKS turi teisę uždrausti šaudymą esant dideliam poligono užimtumui.

05-2-30. Pasiruošimas pratyboms. Prieš pratybas už šaudymą atsakingas vadas, vyriausiasis saugos vadas / saugos vadas privalo susipažinti su šių taisyklių II, III ir VIII dalimis, atvykęs į GSŽP pasirašytinai tai patvirtinti PNKS bei griežtai jų laikytis pratybų metu.

05-2-31. Atvykęs į pratybas už šaudymą atsakingas vadas arba vyriausiasis saugos vadas / saugos vadas privalo atlikti visus veiksmus, nurodytus šiose taisyklėse.

05-2-32. Kariniai vienetai gali eksploatuoti tik dienos poligono naudojimo plane numatytus TR griežtai laikydamiesi PNKS išduotame leidime šaudymo ir pratybų vadovui nurodytų reikalavimų.

05-2-33. Leidime nurodomi leidžiami naudoti šaudmenų tipai priklauso nuo esamos gaisringumo klasės ir gretimose šaudyklose vykdomų šaudymo pratimų.

05-2-34. Privaloma laikytis leidime nurodyto šaudymo pradžios ir pabaigos laiko. Tai turi įtakos kitų karinių vienetų, GSŽP personalo ir lankytojų saugumui, nes pratybų (lankymosi) metu jie vadovaujasi poligono dienos naudojimo planu ir šaudyklų pavojaus skaidre. Be to, apie kovinio šaudymo laiką ir pavojingas zonas iš anksto informuojamos aplinkinės girininkijos, vietinės seniūnijos, KOP operatyvinis budėtojas, VĮ „Oro navigacija“ bei privačių valdų, patenkančių į karinio mokymo teritoriją, savininkai.

05-2-35. Mėnesio poligono naudojimo plane nurodytą kovinio šaudymo laiką galima pratęsti tik atsižvelgiant į kitų šaudyklų, įeinančių į bendrą pavojaus zoną, eksploatacijos laiką. Šis klausimas derinamas pasitarimų PNKS metu.

05-2-36. TR ir AŠR paruošimas. **Svarbu, kad prieš šaudymo pratybas kariniai vienetai rūpestingai iššvalgytų jiems paskirtus TR ir AŠR. Tai organizuojama pasitelkus PNKS personalą.**

05-2-37. ŠP turi būti iš anksto informuotas apie pratyboms reikalingus įrengimus ir taikinius, kad juos būtų galima paruošti prieš atvykstant kariniam vienetui.

05-2-38. TR taikiniai įrengiami ir atnaujinami šaudančio padalinio personalo jėgomis.

05-2-39. Pratyboms AŠR (ugnies pozicijos) paruošiami karinio vieneto jėgomis.

05-2-40. Padalinys turi užtikrinti, kad likus 30 min. iki pratybų pradžios AŠR būtų iškelta raudona vėliava, o naktį arba tamsiu paros metu – uždegta raudonos šviesos lempa. Taip įspėjama, kad vyksta pratybos.

05-2-41. Draudžiama vykdyti įvairias šaudymo pratybas ir naudoti AŠR, TR arba ML be PNKS išduoto raštiško leidimo šaudymo ir pratybų vadovui.

05-2-42. Šaudymo pratybų metu PV, VŠV ar ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo, GSŽP naudojimo, priešgaisrinės saugos skyrių reikalavimais.

05-2-43. TR ir AŠR sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs šaudymo pratybas, privalo išvalyti ir sutvarkyti AŠR ir TR.

05-2-44. Nesprogę šaudmenys. Apie visus nesprogusius ir neiššautus šaudmenis šaudymo vadovas / saugos vadas privalo pranešti PNKS.

05-2-45. Už šaudymą atsakingas vadas, vyriausiasis saugos vadas arba saugos vadas privalo patikrinti paleistų šūvių ir sprogusių šaudmenų skaičių.

05-2-46. Visus nesprogusius šaudmenis karinis vienetas privalo surasti savo jėgomis, pažymėti tą vietą ir užtikrinti jų apsaugą iki išminuotojų atvykimo.

05-2-47. Griežtai draudžiama apgadintus ar neiššautus kovinius ir imitacinius šaudmenis dėti į bet kokius konteinerius.

05-2-48. Po pratybų ŠV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (28 MDV forma). Šaudyklos sutvarkymo pažymoje turi pasirašyti šaudyklos operatorius, tuo patvirtindamas, kad AŠR ar šaudykla yra visiškai sutvarkyta.

3 skyrius. MINOSVAIDŽIAI

Šiame skyriuje pateikta informacija apie galimybes GSŽP teritorijoje atlikti šaudymą iš minosvaidžių ir specialūs reikalavimai, keliami šaudymo iš minosvaidžių pratyboms.

05-3-1. Šios dalies reikalavimai paminėti leidinyje „Šaudymo iš minosvaidžių saugos taisyklės (taikos metu)“ ir taikomi šaudant iš minosvaidžių.

05-3-2. Šioje dalyje vartojamos sąvokos sutampa su leidinyje „Šaudymo iš minosvaidžių saugos taisyklės (taikos metu)“ vartojamomis sąvokomis.

05-3-3. Šaudymo iš minosvaidžių pratybos planuojamos ir vykdomos vadovaujantis leidinyje „Šaudymo iš minosvaidžių saugos taisyklės (taikos metu)“ ir GSŽP taisyklėse nurodytais reikalavimais. Lauko pratybos vykdomos vadovaujantis GSŽP taisyklėse nurodytais reikalavimais.

05-3-4. Prieš pradėdami pratybų planavimą už pratybų planavimą atsakingi asmenys privalo susipažinti su šių taisyklių II, III, IV ir VIII dalimis.

05-3-5. Šaudymo rajonai. Koviniam šaudymui iš minosvaidžių naudojami du nuolatiniai AŠR ir SL teritorija:

- AŠR Nr. 6 koordinatės –35U MA 2320 9940; 2316 9980; 2384 9990; 2380 9942.
- AŠR Nr. 7 koordinatės – 35U MB 2568 0182; 2534 0200; 2620 0312; 2626 0198.
- SL koordinatės – **35U MB 2571 0323; 2579 0352.**

05-3-6. AŠR arba SL karinis vienetas pasirenka savarankiškai, atsižvelgdamas į ginklų galimybes ir pratyboms keliamas mokymo užduotis.

05-3-7. Ugnies baterijų pozicijų išdėstymas AŠR arba SL teritorijose neribojamas ir karinis vienetas šaudymo poziciją pasirenka savarankiškai planavimo metu.

05-3-8. Atskirais atvejais leidžiama naudotis ir kitomis koviniam šaudymui iš minosvaidžių tinkamomis teritorijomis. Tokių ugnies pozicijų naudojimas derinamas su PNKS iki išankstinio GSŽP naudojimo plano sudarymo ir priklauso nuo GSŽP užimtumo.

05-3-9. TR. Kovinį šaudymą iš minosvaidžių leidžiama vykdyti tik į TR. Dėl TR ribų ir išsidėstymo vietovėje žr. 6 priedą.

05-3-10. Šaudmenys. Pagrindiniai šaudmenims naudoti taikomi reikalavimai pateikti leidinyje „Šaudymo iš minosvaidžių saugos taisyklės (taikos metu)“. LEIDŽIAMA naudoti minas su fosforo užtaisu.

05-3-11. Papildomi apribojimai naudojant šaudmenis keliami dėl priešgaisrinės saugos ir pateikti šių taisyklių II dalies VIII skyriuje.

05-3-12. Užtaisų deginimas. Visi nepanaudoti užtaisai laikantis gaisro prevencijos priemonių turi būti sudeginti, jei nėra kitų nurodymų.

05-3-13. Užtaisus galima sudeginti specialiai paruoštoje vietoje ir suderinus su PNKS bet kurioje atviroje, be augmenijos poligono teritorijos vietoje (pvz., ant priešgaisrinių juostų). Už saugų užtaisų deginimą atsako pratybų vyriausiasis saugos vadas / saugos vadas VŠV/ŠV.

05-3-14. Priešakiniai stebėtojai. Suplanuotus stebėtojų postus reikia pažymėti kovinio šaudymo ir pavojaus rajonų skaidrėse. Priešakiniai stebėtojai privalo atlikti tikslų minų sprogimų skaičiavimą.

05-3-15. Tais atvejais, kai šaudyklomis greta TR naudojasi kiti kariniai vienetai, PNKS turi teisę pareikalauti pakeisti priešakinių stebėtojų pozicijas.

05-3-16. Kovinio šaudymo ir pavojaus rajonų skaidrės. Kiekvienai planuojamai naudoti ugnies pozicijai privaloma sudaryti kovinio šaudymo pavojaus rajonų skaidres.

05-3-17. Minosvaidžių kovinio šaudymo pataikymo zonos ribos negali išeiti už TR ribų.

05-3-18. Planuojant kovinio šaudymo pratybas iš AŠR Nr. 7 arba SL, draudžiama KŠZ Nr. 6 teritoriją įtraukti į pavojaus rajoną.

05-3-19. Planuojant manevruoti (AŠR ribose) šaudymo metu leidžiama sudaryti bendrą kovinio šaudymo ir pavojaus rajono skaidrę. Joje pažymima tik pradinė ir galutinė minosvaidžių baterijos ugnies pozicija.

05-3-20. Sudarant kovinio šaudymo ir pavojaus rajono skaidres, privaloma naudotis GSŽP ugnies pozicijų ir AŠR žymėjimu ir numeracija bei papildomai nurodyti pratybų datą ir laikus.

05-3-21. Kovinio šaudymo ir pavojaus rajono skaidrės pateikiamos PNKS kartu su 8 MDV forma (žr. II dalies V skyrių).

05-3-22. Paragrafe 05-3-8 nurodytais atvejais kovinio šaudymo pavojaus rajono skaidrės pateikiamos PNKS pagal išankstinio GSŽP naudojimo plano sudarymo terminą.

05-3-23. Kovinio šaudymo apribojimai. Užsakant kovinio šaudymo iš minosvaidžių pratybas reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus apribojimus.

Kovinis šaudymas nevykdomas:

1) **valstybinių švenčių dienomis;**
2) **poilsio dienomis (nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.);**
3) **II ketvirtį (gegužės 20 d. – birželio 30 d.);**
4) **dėl miškotvarkos darbų vykdymo. Apie terminus informuojama atskirai.**

05-3-24. Planuojant ir vykdant kovinio šaudymo iš 80 ir 120 mm minosvaidžių pratybas reikia atsižvelgti į tai, kad šaudymo keliamas triukšmas gali trukdyti aplinkinių gyvenviečių civiliams gyventojams ir gyvajai gamtai.

05-3-25. Kovinio šaudymo pratybas leidžiama vykdyti:

1) **sekmadieniais nuo 9.00 iki 19.00 val.;**
2) **darbo dienomis nuo 9.00 iki 22.00 val. (išskirtiniais atvejais iki 24.00 val.).**

05-3-26. GSŽP užsakymas. Užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje.

05-3-27. Užsakant pratybas reikia išankstinio planavimo paraiškose (8 MDV forma) tiksliai nurodyti karinius vienetus, šaudymo inertinėmis minomis ir kovinio šaudymo pratybų datas ir laiką atskirai, naudojamų ugnies pozicijų (AŠR arba SL) numerius (priedas Nr. 2 ir Nr. 6), minosvaidžių kalibrą.

05-3-28. Išankstinio planavimo paraiškoje nenurodžius kovinio šaudymo pratybų AŠR numerių, PNKS paraiškos nepriims.

05-3-29. Mėnesio GSŽP naudojimo planui sudaryti teikiamose paraiškose pirmiau išvardyti duomenys turi būti patikslinami. Kartu su 8 MDV forma pateikiamos kovinio šaudymo pavojaus rajonų skaidrės.

05-3-30. Išankstiniame GSŽP naudojimo plane nurodytus šaudymo rajonus pakeisti leidžiama tik suderinus su PNKS.

05-3-31. Pasiruošimas pratyboms. Prieš pratybas saugos vadas privalo susipažinti su šių taisyklių II ir VIII dalyse pateiktais reikalavimais, atvykus į GSŽP pasirašytinai tai patvirtinti PNKS ir griežtai jų laikytis pratybų metu.

05-3-32. Atvykęs į pratybas saugos vadas privalo atlikti visus veiksmus, nurodytus šių taisyklių II da lies VI skyriuje.

05-3-33. Kariniai vienetai gali eksploatuoti tik dienos poligono naudojimo plane numatytus šaudymo rajonus ir TR (žr. II dalies VII skyrių) ir griežtai laikytis PNKS išduotame leidime šaudymo ir pratybų vadovui nurodytų reikalavimų (žr. II dalies VI skyrių).

05-3-34. Leidime nurodomi leidžiami naudoti šaudmenų tipai priklauso nuo esamos gaisringumo klasės (žr. II dalies VIII skyrių).

05-3-35. Privaloma laikytis leidime nurodyto šaudymo pradžios ir pabaigos laiko. Tai turi įtakos kitų karinių vienetų, GSŽP personalo ir lankytojų saugumui, nes pratybų (lankymosi) metu jie vadovaujasi dienos poligono naudojimo planu ir šaudyklų pavojaus skaidre. Be to, apie kovinio šaudymo laiką ir pavojaus zonas iš anksto informuojamos aplinkinės girininkijos, vietinės seniūnijos, KOP operatyvinis budėtojas ir VĮ „Oro navigacija“.

05-3-36. Mėnesio poligono naudojimo plane nurodytą kovinio šaudymo laiką galima pratęsti tik atsižvelgiant į kitų šaudyklų, įeinančių į bendrą pavojaus zoną, eksploatacijos laiką. Šis klausimas derinamas pasitarimų PNKS metu.

05-3-37. Pavojaus rajono apsauga. Pavojaus rajono apsaugos reikalavimai nurodyti IV dalyje.

05-3-38. Minosvaidžių kovinio šaudymo pratyboms parenkamas vienas iš standartinių arba suplanuojamas konkrečiam pavojaus rajonui atskiras apsaugos variantas. Sprendimą dėl apsaugos varianto pasirinkimo, postų vietų pakeitimų visada priima PNKS, gavęs pavojaus rajono skaidrę.

05-3-39. TR ir šaudymo rajonų paruošimas. Svarbu, kad prieš šaudymo pratybas kariniai vienetai rūpestingai iššvalgytų jiems paskirtus šaudymo rajonus ir TR. Tai organizuojama padedant PNKS ir ŠP personalui.

05-3-40. ŠP turi būti iš anksto informuotas apie pratyboms reikalingus įrenginius ir taikinius, kad juos būtų galima paruošti prieš atvykstant kariniam vienetui.

05-3-41. Padalinys, planuojantis šaudymus, turi suplanuoti taikinius ir organizuoti jų transportavimą savarankiškai (užsakant kietus taikinius – automobilių kėbulus ir pan. – siunčiama paraiška į Materialiųjų resursų departamentą). Planuojamų naudoti medinių taikinių gamybą atlieka GSŽP pagal užsakovo pateiktą raštą-paraišką, KRC vadui pateiktą ne vėliau kaip 3 savaites iki pratybų pradžios.

05-3-42. Pagal atskiras taikinių schemas kariniai vienetai suplanuotose pataikymo zonose taikinius įrengia savo jėgomis prižiūrimi ir padedami ŠP personalo.

05-3-43. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad po minosvaidžių, artilerijos ir aviacijos padalinių kovinio šaudymo pratybų teritorijoje gali būti nesprogusių sviedinių ir minų, todėl čia nustatyta kontroliuojama pataikymo zona ir judėti privaloma tik esamais keliais bei laikantis ypatingų atsargumo priemonių (vizualiai patikrinti judėjimo kelio grunto paviršių).

05-3-44. Minosvaidžių baterijų ugnies pozicijos pratyboms paruošiamos karinio vieneto jėgomis.

05-3-45. Padalinys turi užtikrinti, kad likus 30 min. iki pratybų pradžios AŠR būtų iškelta raudona vėliava, o naktį arba tamsiu paros metu uždegta raudonos šviesos lempa. Taip įspėjama, kad rajone vyksta pratybos.

05-3-46. Pratybos. Draudžiama vykdyti įvairiais šaudymo pratybas ir naudoti AŠR, TR arba ML be raštiško PNKS išduoto leidimo šaudymo ar pratybų vadovui.

05-3-47. Šaudymo pratybų metu ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo, GSŽP naudojimo, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos skyrių reikalavimais ir atitinkamos šaudyklos arba KŠZ taisyklėmis.

05-3-48. TR ir ugnies pozicijų sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs šaudymo pratybas, privalo išvalyti ir sutvarkyti naudojamus AŠR, TR ir kitas ugnies pozicijas.

05-3-49. Nesprogę šaudmenys. Apie visus nesprogusius ir neiššautus šaudmenis saugos vadas / pratybų vadovas privalo pranešti PNKS.

05-3-50. Saugos vadas privalo patikrinti paleistų šūvių ir sprogusių šaudmenų skaičių.

05-3-51. Visus nesprogusius šaudmenis karinis vienetas privalo rasti savo jėgomis, pažymėti tą vietą ir užtikrinti jų apsaugą iki išminuotojų atvykimo.

05-3-52. Jeigu neįmanoma rasti nesprogusio šaudmens, PNKS pranešama apie šaudymo taško koordinates, šaudymo azimutą bei apytikres šaudmens smūgio (pataikymo) taško koordinates.

05-3-53. Griežtai draudžiama apgadintus arba neiššautus kovinius ir imitacinius šaudmenis dėti į bet kokius konteinerius.

05-3-54. Po pratybų ŠV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (MDV 28 forma). Šaudyklos sutvarkymo pažymoje turi pasirašyti atsakingas už lauką asmuo

(šaudyklos operatorius, PNKS specialistas, AT Poligono priežiūros skyriaus viršininkas), tuo patvirtindamas, kad šaudykla / laukas yra visiškai sutvarkyti.

4 skyrius. SUNKIEJI KULKOSVAIDŽIAI

Šiame skyriuje pateikta informacija apie „Šaudymo kurse (sunkieji kulkosvaidžiai)“ pateiktų pratimų atlikimo sąlygas ir galimybes naudoti sunkiuosius kulkosvaidžius kovinio šaudymo taktinėse pratybose.

05-4-1. Sunkusis kulkosvaidis. Visi šaudymo iš sunkiųjų kulkosvaidžių pratimai, nurodyti leidinyje „Šaudymo kursas (sunkieji kulkosvaidžiai)“, atliekami III KM įrengtoje šaudykloje MJTT Nr. 18.

05-4-2. Šaudyklos priežiūrą ir eksploataciją vykdo poligono ŠP personalas.

05-4-3. Sunkiuosius kulkosvaidžius leidžiama naudoti per kovinio šaudymo taktinės pratybas DTŠ Nr. 5 šoninei ir ugniai virš galvų imituoti. Pageidaujama planuoti sunkiųjų kulkosvaidžių naudojimą **DTŠ Nr. 5** tik išskirtinių pratybų atveju (pvz., parodomųjų), nes dėl didelės pavojaus zonos apribojamas KŠZ Nr. 9, KŠZ Nr. 10 ir ML Nr. 2, ML Nr. 3, ML Nr. 4, ML Nr. 5 naudojimas. Galutinį sprendimą dėl leidimo naudoti sunkiuosius kulkosvaidžius KŠZ Nr. 9, 10 priima GSŽP vadovybė, rengiant GSŽP naudojimo planus.

05-4-4. Planuojant naudoti sunkiuosius kulkosvaidžius šaudymo pratybų metu KŠZ Nr. 6 pratybos planuojamos ir vykdomos vadovaujantis IV dalies reikalavimais.

05-4-5. MJTT Nr. 18 naudojimo apribojimai. Užsakant MJTT Nr. 18, reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus šaudymų apribojimus.

MJTT Nr. 18 nešaudoma:

1) **valstybinių švenčių dienomis didesniu kalibru negu 12,7 mm;**
2) **dėl šaudyklų remonto arba rekonstrukcijos darbų, miškotvarkos darbų vykdymo. Apie terminus kariniai vienetai informuojami atskirai;**
3) **esant IV ir V klasės miškų gaisringumui (galint sukelti gaisrą šaudmenimis).**

05-4-6. Šaudyklos užsakymas. Užsakymo ir skyrimo tvarka nurodyta II dalies V skyriuje.

05-4-7. Užsakant MJTT Nr. 18 reikia tiksliai nurodyti ginklo ir šaudymo pratimų numerį, kaip nurodyta leidinyje „Šaudymo kursas (sunkieji kulkosvaidžiai)“, atlikimo datą ir laiką.

05-4-8. Dėl galimų užsakytų pratybų datų pakeitimų karinių vienetų šaudymo pratybų planavimo karininkai (seržantai arba puskarininkiai) arba VŠV/ŠV, prieš pradėdami rengti pratybų planus, turi susipažinti su kito mėnesio GSŽP naudojimo planu, kuriame nurodytos jų kariniam vienetui skirtos šaudyklos ir naudojimosi jomis laikas. Už tai atsako karinių vienetų pratybų planavimo skyriai.

05-4-9. Pavojaus zonos apsauga. Pavojaus zonų apsaugos reikalavimai nurodyti IV dalyje.

05-4-10. Pasiruošimas pratyboms. Prieš šaudymo pratybas ŠV privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis, naudojamos šaudyklos taisyklėmis, kurios pateiktos šioje dalyje, pasirašytinai patvirtinti tai PNKS bei griežtai laikytis jų pratybų metu.

05-4-11. Kariniai vienetai gali eksploatuoti tik dienos poligono naudojimo plane numatytas šaudyklas griežtai laikydamiesi PNKS išduotame leidime 10A priede arba 10B priede šaudymo ir pratybų vadovui nurodytų reikalavimų.

05-4-12. Leidime nurodomi leidžiamieji naudoti šaudmenų tipai (pvz., PK arba T) priklauso nuo esamos gaisringumo klasės (žr. II dalies VIII skyrių) ir gretimose šaudyklose vykdomų šaudymo pratimų.

05-4-13. Ypač privaloma laikytis leidime nurodyto šaudymo pradžios ir pabaigos laiko. Tai turi įtakos kitų karinių vienetų, GSŽP personalo ir lankytojų saugumui, nes pratybų (lankymosi) metu jie vadovaujasi poligono dienos naudojimo planu ir šaudyklų pavojaus skaidre. Be to, apie šaudyklų naudojimo laiką ir pavojingas zonas iš anksto informuojamos aplinkinės regionines girininkijos,

seniūnijos, savivaldybės, policijos nuovados, KOP Oro erdves stebėjimo ir kontroles centras ir VĮ „Oro navigacija“.

05-4-14. Mėnesio poligono naudojimo plane nurodytą šaudyklos eksploatacijos laiką galima pratęsti tik atsižvelgiant į kitų šaudyklų, įeinančių į bendrą pavojaus zoną, eksploatacijos laiką. Šis klausimas derinamas pasitarimų PNKS metu.

05-4-15. Šaudyklos paruošimas. Svarbu, kad prieš šaudymo pratybas kariniai vienetai rūpestingai iššvalgytų jiems paskirtą šaudyklą. Tai organizuojama pasitelkus PNKS ir ŠP personalą.

05-4-16. ŠP iš anksto turi būti informuota apie pratyboms reikalingus įrenginius, taikinių kėliklius ir taikinius, kad juos būtų galima paruošti prieš atvykstant kariniam vienetui.

05-4-17. Pratybos. Draudžiama vykdyti įvairias šaudymo pratybas ir naudoti šaudyklą be raštiško PNKS išduoto leidimo šaudymo ar pratybų vadovui.

05-4-18. Šaudymo pratybų metu ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo (žr. II dalies III skyrių), GSŽP naudojimo (žr. II dalies VII skyrių) priešgaisrinės saugos (žr. II dalies VIII skyrių), aplinkos apsaugos (žr. VIII dalį) skyrių reikalavimais ir atitinkamos šaudyklos arba KŠZ taisyklėmis.

05-4-19. Vienu metu vykstant šaudymo pratyboms MJTT Nr. 18 ir ETŠ Nr. 16 arba PGŠ Nr. 4, kariniai vienetai nuvykimo prie taikinių laiką derina tarpusavyje. Tam galima pasinaudoti saugos radijo ryšio tinklu.

05-4-20. Šaudyklų sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs šaudymo pratybas, privalo:

1) išvalyti ir sutvarkyti naudotas šaudyklas;
2) surinkti ir priduoti į **ŠP** sandėlį tvarkingus taikinių kėliklius ir įrangą.

05-4-21. Kovinių ir imitacinių šovinių tūtas kariniai vienetai surenka ir išsiveža.

05-4-22. Griežtai draudžiama apgadintus ar neiššautus kovinius ir imitacinius šaudmenis dėti į bet kokius konteinerius.

05-4-23. Po pratybų ŠV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (MDV 28 forma). Šaudyklos sutvarkymo pažymoje turi pasirašyti šaudyklos operatorius, tuo patvirtindamas, kad šaudykla yra visiškai sutvarkyta.

VI DALIS

SPROGDINIMO DARBAI

Bendroji dalis. Sprogdinimo darbus GSŽP galima vykdyti:

1) **SL –** koordinatės 35U MB 2500 0390;
2) **DTŠ Nr. 5; KŠZ Nr. 9; KŠZ Nr. 10, PGŠ Nr. 4.**

06-1-1. Sprogdinimo darbų apribojimai. Užsakant pratybų vietas sprogdinimo darbams, reikia atsižvelgti į šiame paragrafe nurodytus apribojimus.

Sprogdinimo darbai nevykdomi:

1) **valstybinių švenčių dienomis;**
2) **poilsio dienomis (nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.);**
3) **esant IV arba V klasės miškų gaisringumui;**
4) **dėl miškotvarkos darbų vykdymo. Apie terminus kariniai vienetai informuojami atskirai.**

06-1-2. SL galima naudoti užtaisus, kurių maksimalus pavojaus zonos spindulys neviršija 1200 m.

06-1-3. DTŠ Nr. 5 galima naudoti užtaisus be metalinio apvalkalo iki 3,0 kg (TNT).

06-1-4. KŠZ Nr. 9; KŠZ Nr. 10 galima naudoti užtaisus, kurių maksimalus pavojaus zonos spindulys neviršija 1500 m.

06-1-5. Kai sprogdinimo darbai yra sudedamoji lauko pratybų dalis ir sprogmenys naudojami mūšio aplinkai imituoti, leidžiama naudoti iki 1 kg (TNT) užtaisus be apvalkalo ML Nr. 3. ML Nr. 5. ML Nr. 6. ML Nr. 7. ML Nr. 8 ML, Nr. 10 teritorijose, bet tik atviroje vietovėje. Sprogdinimo darbai planuojami ir vykdomi vadovaujantis šioje dalyje pateiktais reikalavimais.

06-1-6. Kai sprogdinimo darbai yra sudedamoji kovinio šaudymo taktinių pratybų dalis, pratybos planuojamos ir vykdomos vadovaujantis šios dalies 06-1-1 paragrafe ir IV dalyje pateiktais reikalavimais, sprogmenys naudojami mūšio aplinkai imituoti, leidžiama naudoti iki 1 kg (TNT).

06-1-7. Užsakant sprogdinimo darbus reikia tiksliai nurodyti sprogdinimo vietą, užtaiso tipą (su apvalkalu ar be), sprogmenų svorį, pavojaus zonos spindulį (paruošiama sprogdinimo darbų pavojaus zonos skaidrė), atlikimo laiką.

06-1-8. Dėl galimų užsakytų pratybų datų ir šaudyklų pakeitimų karinių vienetų šaudymo pratybų planavimo karininkai (seržantai arba puskarininkiai) arba VŠV/ŠV, prieš pradėdami rengti pratybų planus, turi susipažinti su mėnesio GSŽP naudojimo planu, kuriame nurodyti jų kariniam vienetui skirti SL arba KŠZ ir naudojimo laikas.

06-1-9. Sprogdinimo darbų pavojaus skaidrės. Sprogdinimo darbų pratyboms privaloma parengti pavojaus zonos skaidrę. Pavojaus zonos skaidrė parengiama vadovaujantis leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai)“ išdėstytais reikalavimais, atsižvelgiant į užtaiso tipą (su apvalkalu ar be jo), sprogmenų svorį, bet neviršijant pirmiau nustatytų apribojimų. Parengta pavojaus zonos skaidrė mažiausiai prieš 5 darbo dienas turi būti pateikta PNKS. PNKS skaidrė patikrinama ir patvirtinama ją tikrinusio asmens parašu. Patvirtintos skaidrės originalas paliekamas PNKS. Sprogdinimo darbų pratyboms atviroje vietovėje pavojaus skaidrė neprivaloma, kai SM užtaisas be apvalkalo ir užtaiso masė neviršija 1 kg (TNT).

06-1-10. Pratybų metu privaloma vadovautis tik patvirtinta pavojaus zonos skaidre (išskyrus užtaisus iki 1 kg (TNT)).

06-1-11. Jeigu pavojaus zonos skaidrė neparuošta ir PNKS nepatvirtinta, leidimas pratyboms neišduodamas (išskyrus užtaisus iki 1 kg (TNT)).

06-1-12. Sprogdinimo darbams vadovauti gali tik atitinkamą kvalifikaciją turintis ŠV.

06-1-13. Prieš pratybas ŠV privalo susipažinti su taisyklėse pateiktais reikalavimais. Sprogdinimo darbus SL galima pradėti vykdyti tik gavus PNKS leidimą šaudymo ir pratybų vadovui, VŠV/ŠV/Darbų vadovui užpildžius Šaudyklos žurnalą (3 MDV forma).

06-1-14. Kariniai vienetai gali vykdyti sprogdinimo darbus tik dienos poligono naudojimo plane numatytose šaudyklose, griežtai laikydamiesi PNKS išduotame leidime šaudymo ir pratybų vadovui nurodytų reikalavimų.

06-1-15. Ypač privaloma laikytis leidime nurodyto sprogdinimo darbų pradžios ir pabaigos laiko. Tai turi įtakos kitų karinių vienetų GSŽP personalo ir lankytojų saugumui, nes pratybų (lankymosi) metu jie vadovaujasi poligono dienos naudojimo planu ir poligono pavojaus skaidre. Be to, apie sprogdinimo darbų atlikimo laikus ir pavojingas zonas iš anksto informuojamos aplinkinės girininkijos, vietinės seniūnijos, KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras ir VĮ „Oro navigacija“.

06-1-16. Mėnesio poligono naudojimo plane nurodytą sprogdinimo darbų laiką galima pratęsti tik atsižvelgiant į kitų šaudyklų, įeinančių į bendrą poligono dienos pavojaus zoną, eksploatacijos laiką. Šis klausimas derinamas pasitarimų PNKS metu.

06-1-17. Pavojaus zonos apsauga. Už pavojaus zonos apsaugą sprogdinimo darbų metu atsako karinio vieneto ŠV. Sargybinių postų skaičius ir jų vietos priklauso nuo pavojaus zonos dydžio ir kiekvienoms pratyboms planuojama atskirai. Visi veiksmai turi būti suderinti su PNKS.

06-1-18. Sprogdinimo darbų vietų paruošimas. Svarbu, kad prieš sprogdinimo darbus ŠV rūpestingai iššvalgytų jiems paskirtą sprogdinimo darbų vietą. Tai organizuojama ir vykdoma atsižvelgus į PNKS ir ŠP rekomendacijas.

06-1-19. Sprogdinimo darbų vietos įrengiamos ir sutvarkomos karinio vieneto pajėgumais.

06-1-20. Padalinys turi užtikrinti, kad likus 30 min. iki pratybų pradžios būtų išstatyta sprogimo pavojaus zonos sargyba, iškelta raudona vėliava, o naktį arba tamsiu paros metu uždegta raudonos šviesos lempa. Taip įspėjama, kad vyksta sprogdinimo darbai.

06-1-21. Draudžiama vykdyti įvairius sprogdinimo darbus ir naudotis GSŽP teritorija arba objektais be PNKS išduoto raštiško leidimo šaudymo ar pratybų vadovui.

06-1-22. Sprogdinimo darbų metu ŠV privalo vadovautis šių taisyklių ryšio palaikymo, GSŽP naudojimo, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos skyrių reikalavimais.

06-1-23. Sprogdinimo darbai vykdomi vadovaujantis leidinyje „Šaudymo planavimo, organizavimo, kontrolės ir saugos taisyklės (pėstininkų ginklai)“ bei šioje dalyje išdėstytais reikalavimais.

06-1-24. Pratybų vietų sutvarkymas. Karinis vienetas, baigęs sprogdinimo darbus, privalo:

1) pranešti PNKS apie sprogdinimo darbų pabaigą ir gauti leidimą atšaukti pavojaus zonos sargybinius;
2) patikrinti sprogdinimo darbų vietą, ar neliko sprogmenų ir sprogdinimo priemonių;
3) išvalyti ir sutvarkyti sprogdinimo darbų vietą;
4) surinkti, išvalyti ir priduoti į ŠP sandėlį naudotą įrangą.

06-1-25. Griežtai draudžiama apgadintus ar nepanaudotus sprogmenis palikti sprogdinimo darbų vietoje arba dėti į bet kokius konteinerius.

06-1-26. Po sprogdinimo darbų ŠV/ darbų vadovas privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (28 MDV forma). PNKS specialistas patikrina pratybų vietą ir pasirašo pažymoje, tuo patvirtindamas, kad pratybų vieta yra visiškai sutvarkyta.

VII dalis

CBRB

GSŽP galima vesti visus apsaugos nuo CBRB mokymus (pratybas).

07-1-1. Kai CBRB pratybos vykdomos ML arba yra lauko pratybų sudedamoji dalis, privaloma vadovautis šioje dalyje pateiktais reikalavimais. Už tai atsako karinio vieneto PV.

07-1-2. Kai CBRB pratybos yra lauko pratybų su koviniu šaudymu sudedamoji dalis, privaloma vadovautis šioje pateiktais reikalavimais. Už tai atsako karinio vieneto PV/ŠV.

07-1-3. Pratybų metu, naudojant mokomąsias chemines medžiagas, privaloma vadovautis **Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu.**

07-1-4. Pratybų metu, naudojant mokomąsias radioaktyviąsias medžiagas ir šaltinius, privaloma vadovautis **Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu.**

07-1-5. Apie anksčiau minėtų medžiagų naudojimą GSŽP teritorijoje PNKS informuojamas iki mėnesio poligono naudojimo plano sudarymo.

07-1-6. Po pratybų PV privalo PNKS pateikti užpildytą pratybų vietos sutvarkymo pažymą (MDV 28 forma). Šaudyklos sutvarkymo pažymoje turi pasirašyti PNKS specialistas arba šaudyklos operatorius, tuo patvirtindami, kad ML ar šaudykla yra visiškai sutvarkyta.

VIII dalis

APLINKOS APSAUGA

08-1-1. Visi karinių mokymų ir pratybų dalyviai planuodami, vykdydami ir pabaigdami pratybas ir mokymus turi vadovautis **Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-555, šiomis taisyklėmis ir LK vado įsakymais.**

08-1-2. Už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi pratybų ir mokymų metu GSŽP teritorijoje atsako pratybų vadovas, karinio vieneto vadas, atsakingas už pratybų planavimą ir vykdymą.

08-1-3. Pratybų dalyvių **veiksmai prieš pratybas:**

1. Planuodami pratybas ar mokymus, pratybų dalyviai turi atsižvelgti į veiklos poligone apribojimus.

2. Pratybų vadovas privalo suderinti su GSŽP PNKS būsimų pratybų dislokacijos, stovyklaviečių, logistinės paramos punktų, įrengtų lauko dušų ir tualetų vietas, kelių užtvarų vietas, numatomus žemės kasimo, CBRB švarinimo, inžinerinius ir kitus panašaus pobūdžio darbus, vikšrinės technikos naudojimą, planuojamus pratybų veiksmus GSŽP vertingose gamtinėse teritorijose (teritorijos nurodytos lentelėje, žr. 8-1-12) ir Karinio mokymo teritorijoje esančiuose draustiniuose, vandens kliūties įveikimo, augalijos kirtimo vietas.

3. Planuodami pratybas, pratybų dalyviai turi suderinti su ĮAT atsakingaisiais asmenimis atliekų priėmimo tvarką iš pratybose dalyvaujančių padalinių. Jei GSŽP neturi galimybės priimti lauko stovyklose susidarančių atliekų, pratybų dalyviai turi išsivežti atliekas į nuolatinės dislokacijos vietą arba su vietiniu atliekų tvarkytoju sudaryti sutartį dėl atliekų utilizavimo.

4. Pratybų dalyviai, planuodami vykdyti karinių pratybų veiklą saugomose teritorijose, turi raštu suderinti su saugomas teritorijas prižiūrinčiomis civilinėmis institucijomis (Švenčionių m. savivaldybė, Švenčionėlių / Nemenčinės miškų urėdijomis ir t. t.).

08-1-4. Pratybų dalyvių **veiksmai pratybų metu:**

1. Per pratybas dalyviai privalo laikytis pratybų įsakymo priedo „Aplinkos apsauga“ reikalavimų, vadovautis pratybų žemėlapio aplinkos apsaugos informacija. Jei pratybų įsakymo priedas „Aplinkos apsauga“ nerengiamas, pratybų dalyviai turi vadovautis KA ministro patvirtintomis Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių ir šių taisyklių nuostatomis.

2. Apie visą žalą aplinkai (naftos produktų išsiliejimus, mechaninio pobūdžio žalą gamtai) ją padarę pratybų dalyviai privalo informuoti tiesioginius vadus ir asmenį, atsakingą už aplinkos apsaugą pratybose. Atsakingas asmuo už aplinkos apsaugą informuoja GSŽP budėtoją ir poligono PNKS apie įvykį.

3. Išsiliejus naftos produktams, pratybų dalyviai privalo išsiliejimą likviduoti, vadovaudamiesi pratybų įsakymo priede „Aplinkos apsauga“ pateikta avarijų išsiliejus naftos produktams likvidavimo instrukcija.

08-1-5. Pratybų dalyvių **veiksmai po pratybų**:

1. Pabaigę pratybas pratybų dalyviai pagal savo atsakomybę turi sutvarkyti laikinas dislokacijos (stovyklų) ir pratybų veiksmų vietas:

a. išardyti laikinus inžinerinius ir mokomosios karinės infrastruktūros įrenginius ir statinius;

b. užkasti apkasus, duobes, sutvarkyti kitas žemės kasimo darbų vietas grąžinant atgal gruntą, derlingąjį dirvožemio sluoksnį ir velėną ar miško paklotę;

c. atliekas surinkti ir pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles, jei jų nenumatyta tvarkyti kitaip;

d. tuščius šovinius ir neiššovusią tuščią amuniciją surinkti ir pristatyti į savo karinio vieneto dislokacijos vietą;

e. sužalotų ir pratybų reikmėms pašalintų medžių ir krūmų šakas surinkti į krūvas;

f. išsivežti visą kariniams vienetams priklausantį lauko stovyklų inventorių, nuomotus ar karinius dušus (prausyklas) ir biotualetus, karinę techniką ir įrangą.

2. Sutvarkę kiekvieną pratybų vietą, kariniai vienetai turi užpildyti pratybų vietos sutvarkymo pažymą (28 MDV forma) ir prieš išvykdami iš pratybų rajono visas pažymas pateikti GSŽP PNKS.

08-1-6. Atliekos:

1. Kareivinėse ir palapinių miestelyje gyvenantys kariai turi rūšiuoti atliekas pagal rūšis, kurioms įrengti konteineriai GSŽP atliekų surinkimo aikštelėse.

2. Stovyklavietės ir dislokacijos vietos turi būti aprūpintos šiukšlių laikino kaupimo talpyklomis (konteineriais, stovais, maišais). Lauko stovyklose įsikūrę pratybų dalyviai gali pristatyti savo nepavojingas buitines atliekas į GSŽP atliekų surinkimo aikšteles, prieš pratybas suderinę su ĮAT atsakingaisiais asmenimis.

3. Pratybų metu susidariusias pavojingąsias atliekas pratybų dalyviai turi saugoti sandariose paženklintose talpyklose, kad atliekos nepatektų į aplinką, ir po pratybų išsivežti į nuolatinės dislokacijos vietą. Draudžiama išmesti pavojingąsias atliekas į mišrių ar perdirbamų atliekų konteinerius.

4. Mokymų ar pratybų metu šaudyklose susidariusias pavojingąsias atliekas (ginklų valymo tepalu užterštus skudurus, tamsoje šviečiančias lazdeles) turi būti surenkamos atskirai nuo kitų atliekų ir išvežamos į dalinio nuolatinės dislokacijos vietą arba suderinus paliekamos ĮAT atsakingajam pareigūnui.

5. Šaudmenų atliekos (tūtos, subyrančios juostos ir pan.) turi būti surenkamos atskirai nuo kitų atliekų ir išvežamos į dalinio nuolatinės dislokacijos vietą.

6. Nepanaudotas medienos kuras, augalai, panaudoti maskuotei, gali būti paliekami poligono teritorijoje, tvarkingai sudėti į krūvas PNKS nurodytoje vietoje.

7. Tuščia nesulankstyta tara ar pakuotės privaloma rūšiuoti pastatytuose rūšiavimo konteineriuose, kurie stovi GSŽP atliekų surinkimo aikštelėse. Konteineriai ženklinti.

PVZ. 

7. Nuotekos iš lauko dušų, tualetų turi būti surenkamos ir kaupiamos kaupimo rezervuaruose, o vėliau išvežamos įmonės, su kuria pratybų laikotarpiui sudaryta nuotekų utilizavimo sutartis.

8. Laikinoms rūkymo vietoms įrengti ir nuorūkoms kaupti turi būti naudojami kibirai arba kitos nedegančios medžiagos talpyklos su smėliu.

08-1-7. Draudžiama:

1. Palikti, deginti arba užkasti atliekas pratybų rajone (mišriąsias, pavojingąsias, medicinines, amunicijos metalines, plastikines dalis, butelius, skardines, tepaluotas atliekas, pakuotes ir pan.).

2. Išmesti kitos rūšies atliekas į GSŽP atliekų surinkimo aikštelėse įrengtus konteinerius.

3. Išpilti specialiam apdorojimui arba dezinfekuoti, transporto priemonėms plauti panaudotą vandenį ant žemės arba į vandens telkinius.

4. Naudoti pratybų metu maisto atliekų ir tualetų (prausyklų) duobes.

08-1-8. Transportas ir karinė technika;

1. Transporto priemonės ir karinė technika gali būti statoma ir remontuojama tik suderintose su GSŽP PNKS ir pratybų įsakymo priede „Aplinkos apsauga“ numatytose aplinkai saugiose vietose (aikštelių danga kieta ir skysčiams nelaidi).

2. Transporto priemonės ir karinė technika, kurią planuojama naudoti lauko pratybose, turi būti techniškai tvarkinga ir aprūpinta naftos produktų absorbentų avariniais komplektais. Kiekvienoje technikos priemonėje absorbentų kiekis turi būti pakankamas dėl gedimo ar avarijos galimam išsilieti naftos produktų kiekiui surinkti nuo kietųjų ir biriųjų paviršių.

3. Po remontuojamomis, o kai aikštelės danga skysčiams laidi– ir po stovinčiomis (ilgiau kaip 2 val.) transporto ir karinės technikos priemonėmis turi būti padėtos plastikinės vonelės ar sugeriantys kilimėliai, kad tepalai ir aplinkai pavojingi technikos skysčiai nepatektų į gruntą.

4. Transporto ir karinės technikos techninės priežiūros aikštelėse turi būti naftos produktų ir technikos skysčių absorbentų.

08-1-9. Degalai:

1. Laikinos degalų saugojimo ir pildymo aikštelės įrengiamos tik suderintose su PNKS ir pratybų įsakymo priede „Aplinkos apsauga“ numatytose aplinkai saugiose vietose (aikštelių danga kieta ir skysčiams nelaidi).

2. Po degalų saugojimo mobiliaisiais rezervuarais su viengubomis sienelėmis turi būti įrengtos avarinės talpyklos, kurių tūris lygus rezervuarų tūriui. Vietoj avarinių talpyklų gali būti naudojamos išsiliejimus sulaikančios bermos, o kai aikštelės danga skysčiams nelaidi, aplink rezervuarų aikštelę gali būti padarytas pylimas (užtvara). Bermos ar pylimo tūris turi būti ne mažesnis kaip didžiausio rezervuaro tūris. Avarinės talpyklos nebūtinos, jeigu degalų mobilieji rezervuarai yra su dvigubomis sienelėmis.

3. Po degalų saugojimo kilnojamosiomis talpyklomis (statinėmis, bakais, kanistrais) turi būti padėti plastikiniai padėklai su grotelėmis, plastikinės išsiliejimus sulaikančios bermos arba, kai aikštelės danga skysčiams nelaidi, aplink kilnojamąsias talpyklas gali būti įrengta plastikinė išsiliejimus sulaikanti užtvara. Padėklo, bermos ar užtvaros tūris turi būti ne mažesnis kaip didžiausios kilnojamosios talpyklos tūris.

4. Po degalų talpyklų čiaupais, pilstymo įrangos jungtimis, degalų perkrovimo ar pildymo vietose, kur gali nutekėti degalai, turi būti padėtos plastikinės vonelės su absorbentu.

8. Jeigu yra galimybių, degalų saugojimo talpyklos nuo lietaus turi būti apsaugotos laikinomis stoginėmis, pagamintomis iš oro sąlygoms atsparių ir vandeniui nelaidžių medžiagų.

9. Degalų saugojimo ir pildymo aikštelėse turi būti tuščių talpyklų, į kurias būtų galima nedelsiant perpilti degalus iš prakiurusių talpyklų.

10. Degalų saugojimo ir pildymo aikštelėse turi būti naftos produktų absorbentų, pritaikytų prie aikštelės dangos, ir mechaninių išsiliejusių naftos produktų surinkimo priemonių (kibirų, semtuvų, pompų, plastikinių ar metalinių talpyklų). Vienoje degalų saugojimo ir pildymo aikštelėje absorbentų turi pakakti sugerti iki 0,1 m^3 išsiliejusių naftos produktų, kai jų saugoma mažiau kaip 30 m^3, arba iki 0,5 m^3 išsiliejusių naftos produktų, kai jų saugoma daugiau kaip 30 m^3.

11. Panaudoti absorbentai, kitos naftos produktais užterštos atliekos turi būti surenkamos į atskiras paženklintas naftos produktais užterštų atliekų talpyklas ir išvežamos į nuolatinės dislokacijos vietą.

08-1-10. Draudžiama:

1. Laikyti, taisyti transporto priemones, įrengti laikinas degalų saugojimo ir pildymo aikšteles poligono draustinių teritorijoje, prie paviršinių vandens telkinių arčiau nustatytų apsaugos zonų ribų.

2. Pilti degalus į transporto priemonių bakus, nepadėjus specialių hermetiškų padėklų, pakankamo dydžio ir stiprumo polimerinės plėvelės arba absorbcinių kilimėlių.

3. Plauti transporto priemones poligono teritorijoje (išskyrus plovyklą).

4. Technikos skysčius išpilti į aplinką ar kanalizaciją.

08-1-11. Naftos produktų išsiliejimų prevencija ir likvidavimas:

1. Karinių pratybų metu išsiliejusius naftos produktus ir išsiliejimo pasekmės likviduoja pratybų dalyviai:

- *žalos likvidavimo grupė* – visus išsiliejusius naftos produktus pratybų rajone;

- *kariniai vienetai* – dėl jų veiklos išsiliejusius naftos produktus savarankiškai arba jeigu paskiriama žalos likvidavimo grupė, iškviečia šią grupę;

- *logistinės paramos punktai* – dėl jų veiklos išsiliejusius naftos produktus savarankiškai arba jeigu paskiriama žalos likvidavimo grupė, iškviečia šią grupę;

- *įmonė, su kuria pasirašyta sutartis dėl naftos produktų teršalų išvalymo* – įvykus avarijoms krašto apsaugos sistemos padalinių teritorijose ir jų veiklos rajonuose, kai išsilieja daugiau kaip 200 litrų naftos produktų.

2. Likvidavimo darbai vykdomi ir apie įvykį pranešama pagal pratybų įsakymo priede „Aplinkos apsauga“ pateiktą avarijų, išsiliejus naftos produktams, likvidavimo instrukciją arba, jei nerengiamas pratybų įsakymo priedas „Aplinkos apsauga“, pagal Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių V sk yriaus 4 skirsnio reikalavimus.

3. Apie naftos produktų išsiliejimus, kai išsiliejo daugiau kaip 200 litrų arba, nepriklausomai nuo išsiliejusio kiekio, naftos produktai pateko į paviršinius vandens telkinius arba kai naftos produktai išsiliejo geriamojo vandens gręžinio sanitarinės apsaugos zonoje, arba dėl išsiliejimo padaryta kita žala aplinkai, turi būti informuotas GSŽP budėtojas, PNKS ir Švenčionių r. Aplinkos apsaugos agentūra, tel. +370 387 66 177. GSŽP budėtojas nedelsiant informuoja asmenį, atsakingą už aplinkos apsaugą GSŽP.

08-1-12. Vandens telkiniai ir pelkės:

1. Pratybų metu privaloma laikytis paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų ir apsaugos zonų ribų (žr. lentelę). Vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų išorinės ribos turi būti nutolusios nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos, o kai pakrantės šlaito nėra, nuo kranto linijos.

2. Vandens telkiniuose draudžiama:

1) keisti vandens lygį ir upių vagas;

2) statyti užtvankas, kitus hidrotechninius įrenginius, tvirtinti krantus, atlikti kitus hidromechanizacijos darbus be Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžios institucijos leidimo;

3) vandens telkinio įveikimo pratybose naudoti techniškai netvarkingą techniką, iš kurios prasisunkia tepalai ir kiti aplinkai pavojingi technikos skysčiai;

4) šalinti pakrantės augmeniją, jeigu vandens telkinio įveikimo pratybose nenaudojama technika;

5) karinėms pratyboms naudoti vandens telkinius, pelkes ir jų aplinką, jei jie yra saugomose teritorijose (draustiniuose).

Lentelė. GSŽP vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų dydžiai bei apribojimai

Vandens telkinys	Vandens telkinio apsaugos zona, m	Telkinio pakrantės apsaugos juosta, m	Papildomi apribojimai
Varnakio ež.	25	25	–
Varnakėlio ež.	25	25	–
Meros upė	200	25	–
Sarios upė	100	25	–
Vandens telkiniai valstybės saugomose teritorijose			
Žeimenos upė	200	50	Žeimenos ichtiologinis draustinis
Mažalotės ež.	50	50	Žeimenos kraštovaizdžio draustinis
Vandens telkiniai poligono vertingose gamtinėse teritorijose			
Molinės ež. ir jį su Mažalotės ež. jungiantis upelis	25	25	100 m atstumu nuo kranto linijos nustatoma papildomos apsaugos zona, kuriai taikomi šie reikalavimai: - draudžiama keisti vandens lygį; - draudžiama šalinti natūraliai išvirtusius medžius; pakrančių augmeniją; - ribojamas lankymasis, draudžiama lankytis nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d.
Liūnukų ežerų virtinė su natūralia aukštapelke	25	25	Draudžiama lankytis aukštapelkės teritorijoje nuo kovo 1 d. iki birželio 1 d.
Bevaros upelis	25	25	100 m atstumu nuo kranto linijos nustatoma papildoma apsaugos zona, kuriai taikomi šie reikalavimai: - draudžiama keisti vandens lygį; - draudžiama šalinti natūraliai išvirtusius medžius, kelmus, pūvančią medieną; - draudžiama kirsti medžius upelio slėnyje.

Pastaba: *kitų GSŽP vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų pločiai nustatomi pagal* ***Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių V skyriaus 6 skirsnio reikalavimus.***

3. Vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama:

- įrengti tualetus;
- įrengti logistinės paramos punktus (atliekų surinkimo, degalų saugojimo ir išdavimo, technikos priežiūros, cheminių medžiagų saugojimo);
- įrengti stovyklavietes, kūrenti laužus;
- naudoti chemines medžiagas;
- ardyti krantus, naikinti pakrantės žolinę augmeniją, medžius ir krūmus;
- statyti ir plauti transporto ir karinę techniką.

4. Vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama:

- įrengti tualetus;
- įrengti logistinės paramos punktus (atliekų surinkimo, degalų saugojimo ir išdavimo);
- kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis nei 10 laipsnių.

5. Pelkėse ir jų apypelkiuose draudžiama:

- sausinti pelkes ir keisti hidrologinį režimą;
- mechaniškai ardyti pelkių augalinę dangą;
- naudoti chemines medžiagas;
- naudoti techniką.

6. Vandens telkinio įveikimo, pontoninių tiltų statymo pratyboms vieta ir jos įrengimo reikalavimai turi būti suderinti su GSŽP PNKS ir Švenčionių r. aplinkos Apsaugos agentūra ir nurodyti pratybų įsakymo priede „Aplinkos apsauga“.

7. Prieš vandens telkinio įveikimo pratybas būtina sutvirtinti įvažiavimo ir išvažiavimo krantų gruntą geosintetiniais dembliais, akmenimis, rąstais.

08-1-13. Augalija, gyvūnija, dirvožemis:

1. Augalijos naudojimo (maskuotei, šildymui ir pan.) ir šalinimo vietas bei reikalavimus būtina suderinti su ARKRC specialistu, atsakingu už aplinkos apsaugą, ir nurodyti pratybų įsakymo priede „Aplinkos apsauga“.

2. Kai planuojamos batalionų grupės pratybos, kurių metu numatyta naudoti ir šalinti augaliją, augalijos naudojimo ir šalinimo sąlygos turi būti suderintos su ARKRC specialistu, atsakingu už aplinkos apsaugą.

3. Maskuotei pirmiausia turi būti naudojamos kariuomenei skirtos dirbtinės maskavimosi priemonės (maskuojamieji tinklai, palapinės, kaukės, veido dažai, galvos apdangalai ir pan.). Augalija maskuotei gali būti naudojama tik būtinai prireikus. Medžių ir krūmų šakos maskuotei gali būti pjaunamos tik vietose, kur tai neturės neigiamos įtakos medynui arba nuo tų medžių ar krūmų, kurie jau numatyti iškirsti. Nuo medžių ar krūmų, kurie nenumatyti iškirsti, šakas leidžiama pjauti ne aukščiau kaip iki 1/3 medžio nuo lajos apačios ar krūmo aukščio. Šakas leidžiama pjauti tik nuo augančių (nesubrendusių) medžių ir ne žemesnių kaip 2 m.

4. Kasimo darbai, vikšrinės ir sunkiosios technikos naudojimas (maršrutai, laikas ir kt.) gali būti vykdomas tik vietose suderintose su GSŽP PNKS.

5. Mokomosios karinės infrastruktūros ir inžinerinius objektus (pozicijas, apkasus ir pan.) galima įrengti ne arčiau kaip 5 m nuo medžių ir 2 m nuo krūmų kamienų.

6. Prieš kasant žemę, reikia nukasti ir padėti šalia velėną ar miško paklotę ir derlingąjį dirvožemio sluoksnį, kurie baigus pratybas turi būti grąžinti atgal.

7. Transporto ir karinės technikos priemonėmis važinėti Karinio mokymo teritorijoje ir kitose pratybų rajono vietose galima tik esančiais keliais, GSŽP – nustatytomis karinės technikos judėjimo trasomis. Stovėti turi būti naudojamos šalikelės ir laukymės.

8. Karinio mokymo teritorijose esančiuose draustiniuose (Maldžiūnų geomorfologinis, Salduškio geomorfologinis, Kuliakampio botaninis-zoologinis, Žeimenos ichtiologinis) pratybų veikla negali būti vykdoma, išskyrus kai kuriuos karių mokymo elementus, kurie turi būti raštu suderinti su saugomas teritorijas prižiūrinčiomis institucijomis.

9. Pabradės poligono saugomoje teritorijoje, Pabradės atkuriamajame sklype, saugoma Europos Bendrijos svarbos saugoma rūšis – dirvoninis kalviukas ir jam tinkama gyventi buveinė – smiltpievės. Saugant lizdus nuo sunaikinimo atkuriamajame sklype ribojamas imitacinių SD užtaisų naudojimas, nuo gegužės 20 d. iki birželio 30 d. ribojami kasamų pozicijų ir griovių, užtvarų naikinimas sprogdinimo būdu ir sunkiosios ginkluotės šaudymai.

10. Apie visą mechaninio pobūdžio žalą gamtai (augmenijos, gyvūnų ir jų buveinių, reljefo sužalojimą ar sunaikinimą) pratybų dalyviai, dėl kurių veiklos padaryta žala, ne vėliau kaip per 24 val. nuo žalos padarymo turi informuoti telefonu atsakingą už aplinkos apsaugą GARKRC ir GSŽP PNKS.

08-1-14. Draudžiama:

1. Naudoti ir šalinti augaliją saugomose teritorijose ir GSŽP vertingose gamtinėse teritorijose, paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir kt.

2. Maskuotei naudoti saugomus (nykstančius, retus) augalus ir šiuos augalus: samanas, pataisus, pakalnutes, viržius, kadagius, nendres.

3. Mechaninėmis ir cheminėmis priemonėmis žaloti medžių ir krūmų šakas, žievę, kamienus, šaknis.

4. Naikinti (išvažinėti, ištrypti, išdeginti) žolinę augmeniją ir miško paklotę.

5. Naudoti, žaloti ir naikinti augalus, gyvūnus ir buveines, įtrauktus į Lietuvos raudonąją knygą ir tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių saugomų rūšių ir buveinių apsaugą, sąrašus.

6. Nukasti velėną ar miško paklotę šlaituose, kurių nuolydžio kampas didesnis nei 10 laipsnių.

7. Nukasti velėną ar miško paklotę ir žemę nuo daugiau kaip 1/3 šaknų jų išsidėstymo spinduliu pagal medžio lajos ar krūmo skeletinių šakų projekciją.

8. Važinėti šlaitais.

9. Palikti neužkastus apkasus, duobes ir pan.

08-1-15. Triukšmas:


1. Prieš pratybas turi būti nustatyti planuojamose pratybose naudotini ginkluotės keliamo triukšmo lygiai, nustatyti triukšmui jautrūs objektai (gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų teritorijos, saugomų gyvūnų buveinių vietos) pratybų rajone ir įvertintas triukšmo poveikis jiems.

2. Nustačius, kad triukšmas turės neigiamą poveikį žmonėms ir saugomiems gyvūnams, prieš pratybas turi būti įgyvendintos triukšmo mažinimo priemonės (šaudymo laiko, krypties ir nuotolio koregavimas, buferinių zonų nustatymas aplink triukšmui jautrius objektus ir pan.).

3. Triukšmui jautrūs objektai yra Girinių, Maldžiūnų, Meškerinės ir Mažalotės kaimo gyventojai, saugomi gyvūnai saugomose teritorijose ir GSŽP vertingose gamtinėse teritorijose.

Apribojimai pratybų veiklai šalia tokių objektų nurodyti lentelėje (žr. 8-1-12).

1 priedas. GSŽP karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos




Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu.
Generolo Adolfo Ramanausko-Kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

PAAIŠKINIMAI:

– Karinio mokymo teritorija

– Karino poligono teritorija

2 priedas. GSŽP kariniai miesteliai ir mokomieji laukai



– Mokomojo lauko riba

– Pavojingos teritorijos riba

10 – Mokomojo lauko Nr.

I12 – Informacinis stendas su Nr.

MMK – „Mūšio mieste“ kompleksas

1KM – Karinis miestelis

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

3 priedas. GSŽP I karinio miestelio schema (I KM)


Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359



Priedas Nr.3 A: GSŽP I Karinio miestelio schema (I KM)



4 priedas. GSŽP pavojinga teritorija su saugos postais




Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko-Vanago teritorijos gynybos vadovavimo rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

Pavojinga teritorija

SP – Papildomi saugos postai (ETŠ16, MJTT18, PGŠ4 ir praleidžiamasis punktas)

5 priedas. GSŽP Šaudyklos ir kovinio šaudymo zonos



– Poligono teritorijos riba

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

– Šaudyklos Nr.


– Artilerijos taikmenų rajonas

– Artilerijos šaudymo rajonas

– Mūšio mieste kompleksas su uždara šaudykla (patalpų valymas)

– Granatų metimo / sprogdinimo darbų vietos ir pavojaus plotas

6 priedas. GSŽP artilerijos šaudymo ir taikinių rajonas



PAAIŠKINIMAI:

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. A-359

– Poligono teritorijos riba


– Saudyklos Nr.

– Artilerijos taikmenų rajonas - **ŠTR**


– Artilerijos šaudymo rajonas

7 priedas. GSŽP II karinio miestelio („Mūšis mieste“ kompleksas (MMK)) schema

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359



8 priedas. GSŽP gamtos rezervatų ir saugomų teritorijų schema



Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio re[illegible]ntras
20[illegible]-07 Nr. V-359


– Draustinio teritorija draudžiama naudoti pratyboms

– Vandens telkinių apsaugos zonos

– Karinės mokomosios teritorijos riba

9 priedas. GSŽP draudžiamos BO skraidymo zonos (FPV/UAV) schema

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359



– Karinio poligono riba

– Karinės teritorijos riba

– **DRAUDŽIAMA SKRAIDYTI ZONA (ir 200 m aplink zoną)**

Prašymus dėl BO (FPV/UAV) naudojimo poligono teritorijoje privaloma teikti 1 savaitę (7 d.) prieš pratybas.
Gavus leidimą naudoti dronus, 15 min. prieš kiekvieną drono pakėlimą (skrydį) privaloma pranešti PNKS apie tikslią drono pakilimo vietą, laiką, aukštį, dronų skaičių, skrydžio trukmę, leidimosi vietą.

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-05 Nr. 9-359

10A priedas. Saugos radijo ryšio tinklo šaukiniai (radijo kanalas Nr. 6)

GSŽP PNKS – CHARLIE 1
Tel.: +370 688 368 30, +370 680 659 36

ŠAUDYMO VADOVAS – ECHO

LAUKO PRATYBŲ VADOVAS – LAUKAS

MED. PAGALBOS VIENETAS – CHARLIE 5
Tel.: +370 687 529 57, +370 680 659 55

ŠAUDYKLOS OPERATORIUS – LIMA
Tel. +370 680 659 34

GSŽP BUDĖTOJAS – SIERA
Tel. +370 680 659 24

IŠMINUOTOJAI – LAUKAS 1
Tel.: +370 698 801 08, +370 706 791 30

GENEROLO SILVESTRO ŽUKAUSKO POLIGONAS

LEIDIMAS
KOVINIO ŠAUDYMO
IR LAUKO PRATYBŲ VADOVUI

PADALINYS:

Data	Laikas	Šaudykla, mokomasis laukas	Ginklai	Šaudmenys			
				Šovinys	Sprogdiklis	Užtaisas	Pataikymo zona

PNKS _____
(laipsnis, vardas, pavardė, parašas)

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras
2024-07-03 Nr. V-359

10B Attachment. Safety radio network (the channel Nr. 6)

GSZ TA RANGE CONTROL – CHARLIE 1
Phone: +370 688 368 30
SHOOTING LEADER – ECHO

FTX LEADER – FOXSTROT

MEDICS LT (ROLE1) – CHARLIE 5
Phone: +370 680 659 55
ENGINEERS LT (EOD) FOXSTROT 1
Phone: +370 698 801 08, +370 706 791 30
SHOOTING RANGE OPERATOR – LIMA

GSZP TA DUTY OFFICER – SIERRA

GSZ TA

PERMISSION

FOR FTX and LFX

UNIT:

DATA	TIME FROM UP TO	RENGE, TRAINING FIELD	WEAPON OR SYSTEM	AMMUNITION			
				CALIBER	FUSE	CARTRIDGE	AREA

TA RC :